

**ITEMIZADO OBRA CIVIL****Ciente:** ORIGINAL ENERGY**Obra:** Oficinas Generales**Dirección:** Isidora Goyenechea N° 3000, piso 13° Edif. Territoria 3000.

Santiago 23 de Enero de 2012.

US Dólar**UF****M2 346,42**

Rubro	Descripción	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	TRABAJOS PRELIMINARES						
1, 01	Protección de revestimiento muro hall de ascensores piso 13° (exigido por el edificio)	1	GI	\$ 0	\$ 0		
1, 02	Demoliciones	1	GI	\$ 0	\$ 0		
1, 03	Trazado de tabiques, cielos y especialidades.	1	GI	\$ 0	\$ 0		
1, 04	Protección de hall de acceso, piso, muros y puerta de acceso.	1	GI	\$ 0	\$ 0		
1, 05	Provisión e instalación de iluminación provisoria.	1	GI	\$ 0	\$ 0		
1, 06	Provisión de andamios para faenas.	1	GI	\$ 0	\$ 0		
1, 07	Instalación de bodega provisoria (faena)	1	GI	\$ 0	\$ 0		
1, 08	Instalación de baño provisoria en piso 34° (faena)	1	GI	\$ 0	\$ 0		
1, 09	Provisión de extintores para obra (faena)	1	GI	\$ 0	\$ 0		
1, 10	Provisión de mesón Director de obra y lectura de planimetría	1	GI	\$ 0	\$ 0		
1, 11	Provisión de mesa comedor superficie plástica lavable y 8 sillas plásticas	1	GI	\$ 0	\$ 0		
1, 12	Provisión de mueble archivo con puertas y chapa para guardado de documentos	1	GI	\$ 0	\$ 0		
1, 13	Lockers para guardado	1	GI	\$ 0	\$ 0		
1, 14	Otros	1	GI	\$ 0	\$ 0		
	Subtotal TRABAJOS PRELIMINARES 1,00					\$ -	
2, 00	TABIQUE VOLCOMETAL						
2, 01	Tabique volcometal placa 15 mm simple por cara con aislacion lana mineral. Tabique de piso técnico a losa.	181	M2	\$ 0	\$ 0		
2, 02	Tabique volcometal doble placa 15 mm simple por cara c/ aislacion lana mineral, en una cara para tabique en Sala de Reuniones 1.	44	M2	\$ 0	\$ 0		
2, 03	Tabique volcometal placa 15 mm RH por cara c/ aislacion lana mineral en areas húmedas.	63	M2	\$ 0	\$ 0		
2, 04	Aislación de Lana Mineral de 50 mm para Tabiquerías y dinteles	1	GL	\$ 0	\$ 0		
2, 05	Shaft perimetral en volanita para instalación sanitaria en baños.	3	ML	\$ 0	\$ 0		
2, 06	Viga volcometal reforzada sobre tabiquería de cristal.	35	ML	\$ 0	\$ 0		
2, 07	Viga volcometal perimetral y encuentro de cielo duro con americano.	79	ML	\$ 0	\$ 0		
2, 08	Refuerzos en tabiquería para instalación muebles colgantes, lavamanos y pizarras	1	GI	\$ 0	\$ 0		
2, 09	Otros	1	GI	\$ 0	\$ 0		
	Subtotal TABIQUE DE VOLCOMETAL 2,00					\$ -	0,00 UF
3, 00	CIELOS						
3, 01	Provisión de cielo Americano modelo Dune microperforado, canto rebajado, perfilera termoesmaltada blanca 9/16", en despachos, open plan, baños, coffee, salas de reuniones y pool de impresiones. Incluye instalación	275	M2	\$ 0	\$ 0		
3, 02	Provisión de Perfilera de cielo Americano 9/16	1	GI	\$ 0	\$ 0		
3, 03	Corte y ajuste de palmetas para rociadores, difusores, luminarias y detectores.	1	GL	\$ 0	\$ 0		

3, 04	Cielo volcometal 10mm en sala de Directorio, recepción, espera y coffee.	106	M2	\$	0	\$	0		
3, 05	Garganta tragada en plafón de Sala de Directorio	16	ML	\$	0	\$	0		
3, 06	Registros de clima en cielo duro 55x 75 cms tipo Knauf para especialidades.	2	U	\$	0	\$	0		
3, 07	Otros	1	Gl	\$	0	\$	0		
	Subtotal CIELOS 3,00							\$ -	0,00 UF
4, 00	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS								
4, 01	Instalación de piso técnico provisto por el edificio, NO considera provisión. No considera área sala de máquinas de AACC.	225	M2	\$	0	\$	0		
4, 02	Provisión de Pernos para instalación de Piso técnico provisto por el edificio,	1	GL	\$	0	\$	0		
4, 03	Provisión e instalación de placa de trupán y mortero para ajuste de piso técnico en perímetro del edificio.	40	ML	\$	0	\$	0		
4, 04	Provisión de placa de fibrocemento para nivelación de piso técnico en áreas a instalar bajo pisos de madera y porcelanato	130	M2	\$	0	\$	0		
4, 05	Provisión e instalación de pavimento en sector de acceso. Piso de Madera Kayu-kuku 15mm vitrificado. Placa de madera decorativa de 3mm.	55	M2	\$	0	\$	0		
4, 06	Instalación de piso de madera en sector de acceso	50	M2	\$	0	\$	0		
4, 07	Provisión derevestimiento de marmol Travertino Chileno Natural pulido mate, de 30x120x1,5, para MURO, instalado en acceso y salas de reuniones.	77	M2	\$	0	\$	0		
4, 08	Instalación de marmol para muro, incluye malla para sujeción	77	M2	\$	0	\$	0		
4, 09	Sello de marmol para muro	77	M2	\$	0	\$	0		
4, 10	Provisión de porcelanato piso Marca DAP Ducasse, modelo Style Gray Mate de 60 x 60cm, terminación mate, para ser instalado en Cafetería, Servidor y baños.	85	M2	\$	0	\$	0		
4, 11	Instalación de porcelanato piso.	77	M2	\$	0	\$	0		
4, 12	Frague para Porcelanato piso	77	M2			\$	0		
4, 13	Provisión de porcelanato muro Marca DAP Ducasse, modelo Style Gray Mate de 30 x 60cm, terminación mate, para ser instalado en Baños.	99	M2	\$	0	\$	0		
4, 14	Instalación de porcelanato muro.	83	M2	\$	0	\$	0		
4, 15	Frague para Porcelanato muro Baños	83	M2			\$	0		
4, 16	Provisión de porcelanato muro ATIKA, NOVABELL, Muro 25x60 Texture White CDP 131, para ser instalado en cara trasera de mueble Cafetería	4	M2	\$	0	\$	0		
4, 17	Instalación de porcelanato muro Cafetería	4	M2	\$	0	\$	0		
4, 18	Frague para Porcelanato muro Cafetería	1	Gl	\$	0	\$	0		
4, 19	Instalación de alfombra provista por el cliente	230	M2	\$	0	\$	0		
4, 20	Traslado de alfombra a obra	1	GL	\$	0	\$	0		
4, 21	Provisión e instalación de cubre junta de acero inoxidable.	35	ML	\$	0	\$	0		
4, 22	Otros			\$	0	\$	0		
	Subtotal PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 4,00							\$ -	0,00 UF
5, 00	GUARDAPOLVOS								
5, 01	Provisión e instalación de guardapolvo sólido de madera de 10cm de altura barniz idem color puertas	180	ML	\$	0	\$	0		
5, 02	Otros	1	Gl	\$	0	\$	0		
	Subtotal GUARDAPOLVOS 5,00							\$ -	0,00 UF
6, 00	CARPINTERÍA								
6, 01	Puertas enchapadas en madera natural de Kayu-kuku terminación barniz poliuretano semibrillo poro tapado. Incluye marco. Para salas de reuniones, privados y baño minusválidos.	9	U	\$	0	\$	0		
6, 02	Provisión de puertas de madera MDF terminación laminado plástico color por definir. De 0,90 x 2,50, incluye marco. Para acceso a sector de servicios y sala de servidores.	3	U	\$	0	\$	0		
6, 03	Provisión de puertas de madera MDF terminación laminado plástico color por definir. De 0,75 x 2,50, incluye marco. Para sala de baños y ducha.	3	U	\$	0	\$	0		

6, 04	Instalación de puertas.	15	U	\$	0	\$	0		
6, 05	Instalación de quincallería	15	U	\$	0	\$	0		
6, 06	Otros	1	GI	\$	0	\$	0		
	Subtotal CARPINTERÍA 6,00							\$ -	0,00 UF
7, 00	QUINCALLERIA								
7, 01	Quincallería para puertas Dap Ducasse, modelo 2816-C 19MM INOX, acero inox satinado. Incluye cerradura, cilindro, bocallave, manilla, para baños, acceso a baños y servidor.	15	U	\$	0	\$	0		
7, 02	Bisagra 3 1/2 x3 1/2 en acero inox. 4 por puerta.	60	U	\$	0	\$	0		
7, 03	Tope de puerta Dap Ducasse, Modelo Tope Bajo Semiesfera S034, acero satinado. En todas las puertas, incluye puerta de acceso existente	16	U	\$	0	\$	0		
7, 04	Otros	1	GI	\$	0	\$	0		
	Subtotal QUINCALLERIA 7,00							\$ -	0,00 UF
8, 00	PINTURA								
8, 01	Preparación y enhuinchado de superficie en tabiques nuevos	534	M2	\$	0	\$	0		
8, 02	Pintura en tabiques nuevos	380	M2	\$	0	\$	0		
8, 03	Preparación y enhuinchado de muros y tabiques existentes	18	M2	\$	0	\$	0		
8, 04	Pintura en muros y tabiques existentes	18	M2	\$	0	\$	0		
8, 05	Empaste de cielo volcometal	106	M2	\$	0	\$	0		
8, 06	Pintura en cielos volcometal	106	M2	\$	0	\$	0		
8, 07	Enlucido de muros y pilares de hormigón.	67	M2	\$	0	\$	0		
8, 08	Pintura de muros y pilares de hormigón.	57	M2	\$	0	\$	0		
8, 09	Preparación de vigas, cenefas y gargantas.	130	M2	\$	0	\$	0		
8, 10	Pintura de vigas, cenefas y gargantas	130	M2	\$	0	\$	0		
8, 11	Enlucido de losa superior entre muro cortina y viga perimetral cielo.	42	MI	\$	0	\$	0		
8, 12	Pintura en losa perimetral	42	MI	\$	0	\$	0		
8, 13	Otros	1	GI	\$	0	\$	0		
	Subtotal PINTURA 8,00							\$ -	0,00 UF
9, 00	CRISTALES								
9, 01	Provisión e instalación de tabiques de cristal laminado e= 4+4 mm con marco aluminio 30/15mm, tragado en cielo y losa, Altura total: 2,50m en frentes de despachos, cafetería y salas de reuniones.	50	M2	\$	0	\$	0		
9, 02	Film Dusted 3M, en tabiquería de cristal, diseño especial corte plotter.	20	M2	\$	0	\$	0		
9, 03	Film Clear 3M, impresión inkjet, 600dpi, grafica por definir para cristal cafetería.	14	M2	\$	0	\$	0		
9, 04	Film vinílico blanco, impresión inkjet, 1600dpi, foto por definir para fondo de open plan	7	M2	\$	0	\$	0		
9, 05	Provisión e instalación pizarras cristal templado 1,20x1,40 e=6 mm con bujes acero inoxidable torneados y pulidos, Ø20 mm, para despachos y sala de reuniones.	5	U	\$	0	\$	0		
9, 06	Provisión e instalación de Pizarra en Cristal extra clear de 6 mm, templado 8mm, pintado trasacara blanco 100% cubriente, para sala de directorio.	21	M2	\$	0	\$	0		
9, 07	Revestimiento metálico en FE 0,2mm pegado a muro	21	M2	\$	0	\$	0		
9, 08	Provisión e instalación de espejo cristal 4 mm en baños.	10	M2	\$	0	\$	0		
9, 09	Desmontaje y reubicación de mampara de acceso existente para invertir apertura de puerta	1	GL	\$	0	\$	0		
4, 10	Biombo cristal laminado E=5+5mm con marco aluminio 30/15mm, tragado en cielo y losa, Altura total: 2,50m. Para trasera de recepción, incluye aplicaciones gráficas.	9	M2	\$	0	\$	0		
9, 11	Otros	1	GI	\$	0	\$	0		
	Subtotal CRISTALES 9,00							\$ -	0,00 UF

10, 00	CORTINAS						
10, 01	Cortina Roller Indenor, Screen Dual 3% color Negra, Cod. 540050, en todo le perímetro de la oficina	130	M2	\$	0	\$	0
10, 02	Cortina Roller Indenor, Black out, color Dove Cod. 2-82-13114, para sala de reuniones principal.	17	M2	\$	0	\$	0
10, 03	Motorización de ambas cortinas en sala de reuniones principal.	1	GL	\$	0	\$	0
10, 04	Soportes e intalación	1	GL	\$	0	\$	0
10, 05	Otros	1	GL	\$	0	\$	0
	Subtotal CORTINAS 10,00					\$ -	0,00 UF
11, 00	LOGO CORPOREO Y SEÑALIZACIÓN						
11, 01	Logo Clip en MDF routeado y lacado, doble cara, instalado sobre cristal tras acceso y soporte escondido en cielo falso. Dimensión aproximada 1,15x0,8m	1	GL	\$	0	\$	0
11, 02	Instalación logo en obra	1	GL	\$	0	\$	0
11, 03	Señalización de puertas. Placa de acero inoxidable bruñido con aplicaciones gráficas y soporte trasero en MDF lacado con ojo de pescado para fijación. Dimensión 10x15cm (grafica de baños)	4	U	\$	0	\$	0
11, 04	Instalación de señalizadores	1	GL	\$	0	\$	0
11, 05	Otros	1	GL	\$	0	\$	0
	Subtotal LOGO y Señalización 11,00					\$ -	0,00 UF
12, 00	CLIMA						
12, 01	Montaje de unidades interiores	7	U	\$	0	\$	0
12, 02	Suministro y montaje de tuberías de cobre	1	GL	\$	0	\$	0
12, 03	Suministro y montaje de tuberías de condensado	1	GL	\$	0	\$	0
12, 04	Suministro y montaje de ductos	1	GL	\$	0	\$	0
12, 05	Suministro y montaje de aislación de ductos	1	GL	\$	0	\$	0
12, 06	Suministro de ductos flexibles	1	GL	\$	0	\$	0
12, 07	Suministro y montaje de uniones lona	7	U	\$	0	\$	0
12, 08	Suministro y montaje de difusores, rejillas de retorno y extracción	1	GL	\$	0	\$	0
12, 09	Conexión eléctrica y de control equipos VRV	1	GL	\$	0	\$	0
12, 10	Pruebas y puesta en marcha	1	GL	\$	0	\$	0
12, 11	Proyecto de ingeniería validación LG, planos As-Built.	1	GL	\$	0	\$	0
12, 12	Mano de Obra	1	GL	\$	0	\$	0
12, 13	Provisión e instalación de equipo split para sala de servidores, unidad exterior se instalará en sala de máquinas.	1	GL	\$	0	\$	0
12, 14	Otros	1	GL	\$	0	\$	0
	Subtotal CLIMA 12,00					\$ -	0,00 UF
13, 00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO						
	ELECTRICIDAD						
13, 01	Tablero eléctrico TDA y F	1	gl	\$	0	\$	0
13, 02	Centro eléctrico puesto trabajo 5113/10A normal doble o arranques	25	U	\$	0	\$	0
13, 03	Centro eléctrico puesto trabajo 5113/10A normal doble aseo, otros	4	U	\$	0	\$	0
13, 04	Centro eléctrico puesto trabajo 5100/10A Comp doble	25	U	\$	0	\$	0
13, 05	Circuitos de enchufes normal y computación THHN 3X12 AWG	12	U	\$	0	\$	0
13, 06	Circuito de fuerza cocina y otros THHN 3X12 AWG	2	U	\$	0	\$	0
13, 07	Circuito fuerza A.A. +canalización termostato sist. vrv/ dumper/ sala server	7	U	\$	0	\$	0
13, 08	Canaleta 105x50 mm Legrand blanca - perimetros y bajadas, no muebles	20	ML	\$	0	\$	0
13, 09	Epc 300x50 mm c/ separador y cu desnudo	30	ML	\$	0	\$	0
13, 10	Canalizaciones metalicas ZN fuerza/ pvc y corrientes débiles y c.acceso bajo piso	1	gl	\$	0	\$	0
13, 11	Centro de iluminación o arranque en cenefa	100	U	\$	0	\$	0

13, 12	Montaje de lamparas y/o luminarias en cenefas provistas por el cliente	100	U	\$	0	\$	0		
13, 13	Instalación de interruptores	12	U	\$	0	\$	0		
13, 14	Instalación de soporte , cable vga, y conex. LCD /audio/video	1	U	\$	0	\$	0		
13, 15	Plano autocad (incluye TE-1)	1	U	\$	0	\$	0		
13, 16	Varios,fijaciones, instalación de faena (tablero e iluminación)	1	gl	\$	0	\$	0		
	CABLEADO ESTRUCTURADO Cat. 6								
13, 17	Rack 19" x 2100 mm bastidor	1	U	\$	0	\$	0		
13, 18	Zapatilla de enchufes 19" 9 x 5113	1	U	\$	0	\$	0		
13, 19	Ordenador Panduit 2U 19 "	2	U	\$	0	\$	0		
13, 20	Ordenador Panduit 42" U Vertical	2	U	\$	0	\$	0		
13, 21	Multipar 4 pares cat 6	2500	ML	\$	0	\$	0		
13, 22	Roseta embutida rj-45 cat 6 A doble	25	U	\$	0	\$	0		
13, 23	Patch panel 24 port CAT 6	4	U	\$	0	\$	0		
13, 24	Certificación y rotulación	50	U	\$	0	\$	0		
13, 25	Cable de patch Cat 6	50	U	\$	0	\$	0		
13, 26	Cable de user Cat 6	25	ML	\$	0	\$	0		
13, 27	Varios,fijaciones, anillas,flexibles, VELCRO	1	GL	\$	0	\$	0		
13, 28	Mano de obra	1	GL	\$	0	\$	0		
13, 29	Conexión a tablero electrico del edificio realizado por empresa eléctrica Fleishmann	1	GL	\$	0	\$	0		
13, 30	Otros	1	GL	\$	0	\$	0		
	Subtotal ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 13,00							\$ -	0,00 UF
15, 00	INSTALACIÓN SANITARIA								
15, 01	Instalación de red de agua potable y alcantarillado para kitchenette y baños nuevos. Considera sólo agua caliente para ducha.	1	GL	\$	0	\$	0		
15, 02	Instalación y fijación de artefactos nuevos.	1	GL	\$	0	\$	0		
15, 03	Certificación aguas andinas	1	GL	\$	0	\$	0		
15, 04	Planos As-built	1	GL	\$	0	\$	0		
15, 05	Otros	1	GL	\$	0	\$	0		
	Subtotal INSTALACIÓN SANITARIA 15,00							\$ -	0,00 UF
16, 00	ARTEFACTOS SANITARIOS								
16, 01	Provisión de lavamanos ATIKA, Modelo Celite L.73097-0 blanco de sobreponer	3	U	\$	0	\$	0		
16, 02	Provisión de WC ATIKA, blanco, modelo Just Two Piece, con doble descarga	3	U	\$	0	\$	0		
16, 03	Provisión de Urinario, ATIKA, Modelo Celite UR-8280-01, incluye valvula flush.	1	U	\$	0	\$	0		
16, 04	Provisión e instalación de vanitorio doble, en Granito Blanco Ala de Mosca para baño hombres. Incluye estructura metálica para instalación a muro	1	U	\$	0	\$	0		
16, 05	Provisión e instalación de vanitorio simple, en Granito Blanco Ala de Mosca para baño mujeres. Incluye estructura metálica para instalación a muro.	1	U	\$	0	\$	0		
16, 06	Provisión e instalación de WC especial minusválidos, incluye fluxometro ó estanque	1	U	\$	0	\$	0		
16, 07	Provisión de lavamanos blanco especial minusválidos	1	U	\$	0	\$	0		
16, 08	Provisión de flexible 1/2x1/2x30, para conexión de WC	4	U	\$	0	\$	0		
16, 09	Provisión de llave angular para conexión de WC	4	U	\$	0	\$	0		
16, 10	Provisión de grifería para lavamanos con aireador	4	U	\$	0	\$	0		
16, 11	Provisión de sifon cromado para lavamanos	4	U	\$	0	\$	0		
16, 12	Shower Door en cristal templado para ducha, puerta corredera	1	U	\$	0	\$	0		
16, 13	Provisión de termo eléctrico, incluye valvula antiretorno y timer. Para ser instalado en sala de máquinas de AACC.	1	U	\$	0	\$	0		
16, 14	Provisión de porta rollo	4	U	\$	0	\$	0		
16, 15	Provisión de barra toallas	5	U	\$	0	\$	0		
16, 16	Provisión de perchas	6	U	\$	0	\$	0		
16, 17	Provisión e instalación de secador de toallas eléctrico para ducha	1	GL	\$	0	\$	0		
16, 18	Provisión de lavaplatos para Cafetería, 1 cubeta, incluye sifon y desagüe	1	U	\$	0	\$	0		
16, 19	Provisión de grifería monomando para lavaplatos	1	U	\$	0	\$	0		

16, 20	Set de barras de apoyo Baño minusválidos	1	GL	\$	0	\$	0		
16, 21	Instalación de accesorios de Baños	1	GL	\$	0	\$	0		
16, 22	Tabique divisorios en baños de hombre Sysprotec, Modelo S-Cube PVC	1	GL	\$	0	\$	0		
16, 23	Otros	1	GL	\$	0	\$	0		
	Subtotal ARTEFACTOS SANITARIOS 16,00							\$ -	0,00 UF
19, 00	CONTROL DE ACCESO								
19, 01	Control de Acceso con tarjeta	1	U	\$	0	\$	0		
19, 02	Retenedor Electromagnético / Chapa Electrica	1	U	\$	0	\$	0		
19, 03	Botón destrabador	2	U	\$	0	\$	0		
19, 04	Fuente de poder con batería	1	U	\$	0	\$	0		
19, 05	Cableado	40	ML	\$	0	\$	0		
19, 06	Montaje y puesta en marcha	1	GL	\$	0	\$	0		
16, 07	Otros	1	GL	\$	0	\$	0		
	Subtotal CONTROL DE ACCESO 19,00							\$ -	0,00 UF
20, 00	SEGURIDAD								
	EXTINCION DE INCENDIO								
20, 01	Reubicación de rociadores	16	U	\$	0	\$	0		
20, 02	Rociador cob. estándar; K=5,6; tem.68°C; resp. rapida; Pendant semiembutido	16	U	\$	0	\$	0		
20, 03	Cañerías, fitting y ferretería	1	gl	\$	0	\$	0		
20, 04	Montaje y puesta en marcha	1	gl	\$	0	\$	0		
	DETECCION DE INCENDIO								
20, 05	Detector de Humo Inteligente	18	U	\$	0	\$	0		
20, 06	Parlante de Audioevacuación	2	U	\$	0	\$	0		
20, 07	Programación de Equipos	18	U	\$	0	\$	0		
20, 08	Canalización conduit EMT	90	U	\$	0	\$	0		
20, 09	Cable apantallado trenzado	122	U	\$	0	\$	0		
20, 10	Ferretería	1	gl	\$	0	\$	0		
20, 11	Montaje y puesta en marcha	1	gl	\$	0	\$	0		
20, 12	Otros	1	GL	\$	0	\$	0		
	Subtotal SEGURIDAD 20,00							\$ -	0,00 UF
22, 00	VARIOS								
22, 01	Seguro de responsabilidad civil (exigido por el edificio)	1	U	\$	0	\$	0		
22, 02	Seguro de vida y accidentes, UF 500 (exigido por el edificio)	1	U	\$	0	\$	0		
22, 03	Seguro de incendio (exigido por el edificio)	1	U	\$	0	\$	0		
22, 04	Boleta de garantía por daños a espacios y áreas comunes UF 1000 (exigido por el edificio)	1	U	\$	0	\$	0		
22, 05	Provisión e instalación de citófono acceso. Incluye 1 equipo emisor y 2 receptores (exigido por el edificio para avisar desde el piso 1 a la recepcionista)	1	U	\$	0	\$	0		
22, 06	Otros	1	GL	\$	0	\$	0		
	Subtotal VARIOS 22,00							\$ -	0,00 UF
23, 00	LIMPIEZA DE OBRA								
23, 01	Limpieza de Obra diaria.	1	GL	\$	0	\$	0		
23, 02	Limpieza industrial de Obra final.	1	GL	\$	0	\$	0		
23, 03	Retiro de escombros durante toda la obra.	1	GL	\$	0	\$	0		
23, 04	Otros	1	GL	\$	0	\$	0		
	Subtotal LIMPIEZA DE OBRA 23,00							\$ -	0,00 UF
24, 00	PREVENCIONISTA DE RIESGO								
24, 01	Honorarios por servicio permanente de Prevencionista de riesgos en obra	1	GL	\$	0	\$	0		
	Subtotal PREVENCIONISTA DE RIESGO 24,00							\$ -	0,00 UF
25, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								

25, 01	Entrega de carpeta digital de Planos as built de arquitectura y especialidades						
25, 02	Dirección de Obra. Asistencia permanente de arquitecto o constructor civil en la obra.	1	GL	\$	0	\$	0
25, 03	Otros	1	GL	\$	0	\$	0
Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 25,00						\$	-
							0,00 UF
26, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						
26, 01	Gastos Generales.	1	GL		0	\$	0
26, 02	Beneficio.	1	GL		0	\$	0
26, 03	Otros	1	GL	\$	0	\$	0
Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 26,00						\$	-
							0,00 UF

Total Presupuesto						\$	-
							0,00 UF

Plazo de entrega: plazo máximo de entrega: 1° Mayo
Forma de Pago:

Sub Total		\$	-	0,00 UF
IVA 19%		\$	-	0,00 UF
Total		\$	-	0,00 UF
TOTAL USD \$ -				
Valor UF/m2 0,00 UF				

NOTAS: