



- NOTAS:**
1. TODA LA CAÑERÍA SERÁ DE HIERRO NEGRO SEMIPESADO DE 3/4", SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO
 2. TODOS LOS CABLES EMBUTIDOS EN CAÑERÍAS SERÁN TIPO VN2000 DE SECCIÓN MÍNIMA 2,5mm². LOS RETORNOS A LLAVES DE EFECTOS SERÁN DE 1,5mm², SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO
 3. TODOS LOS CABLES EN CAÑERÍAS POR CONTRAPISOS O POR CAÑERÍAS PARA CIRCUITOS EXTERIORES SERÁN SINTENAX DE SECCIÓN MÍNIMA 1,5 mm²
 4. TODAS LAS CAJAS DE PASE SERÁN DE HIERRO SEMIPESADO DE 100x100x50 mm, SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO
 5. TODOS LOS CABLES DE PUESTA A TIERRA SERÁN DEL TIPO VN2000 CON VAINA VERDE / AMARILLO DE SECCIÓN MÍNIMA 2,5 mm² SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO
 6. LA POSICIÓN DEFINITIVA DE CADA ELEMENTO SERÁ DADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA

REFERENCIAS CANALIZACIONES

- Tablero
- Bandejas metálicas portacables - 300mm Para tensión común
- Bandejas metálicas portacables - 300mm Para UTP Cat.5e
- Periscopios
- Caja tipo Ackerman
- Faceplate
- Perforación en piso técnico para acometida de cableado
- Caño metálico pesado 2x3/4"
- Caño corrugado 1x2" vacío para HDMI ó V/G
- Cableado por bandeja / puestos
- Tomacorriente 2x10A+T en caja de 10x5cm
- Toma para señal TV

- RN 4 Corriente Normal
- RE 4 Corriente Estabilizada
- D 4 Datos

Quilmes

COSTA SALGUERO

PLANO Canalizaciones - planta
ESCALA 1 : 100
FECHA 02.10.2015
PROYECTISTA JB
NOTAS

Todas las medidas se verificarán en obra.

El proyecto y el diseño indicados en este plano son propiedad intelectual de Contract Rent S.A. Está prohibida su utilización total o parcial sin la expresa autorización escrita de la empresa.

contract Una empresa socia del grupo PLANET
Espacios de Trabajo

Tucumán 117, Piso 7 (C1049AAC)
Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax 54.11. 4516.0722
info@contract.com.ar
www.contract.com.ar