



NOTA
SE DEBERA VERIFICAR EN TODOS LOS CASOS EL CAJON PERIMETRAL Y EL AJUSTE EXISTENTE. EN BASE A ESTE ULTIMO COMIENZA LA INTERVENCION DEL CIELORRASO.-

REFERENCIAS CIELORRASO

- CIELORRASO CONTINUO Y PERIMETRAL EXISTENTE
- CIELORRASO MODULAR EXISTENTE REUBICADO H=2.55m
- PLACA CLEANEO AKUSTIK SLOTLINE H=2.60m

REFERENCIAS ALTURAS

- CIELORRASO H=2.20m
- CIELORRASO H=2.55m
- CAJON CORTINERO H=2.74m

REFERENCIAS ARTEFACTOS

- ARTEFACTO MODULAR 3X36W - MODELO OFFICE - Doble parabolico antideslumbrante Medidas 61cm x 61cm
- ARTEFACTO DE EMBUTIR CIRCULAR - MODELO AREA 2x26W - Con difusor de vidrio satinado / Diam. 23cm
- ARTEFACTO DE EMBUTIR CUADRADO 2x26W - MODELO SIMA Con difusor de vidrio satinado Medidas 20cm X20cm
- ARTEFACTO DE EMBUTIR CUADRADO 1x50W - MODELO TYR Con vidrio satinado Medidas 800cm X 800cm
- ARTEFACTO DE EMBUTIR LINEAL- Largo 1.20m
- ARTEFACTO DE COLGAR DECORATIVO - MODELO ORIS MAX
- ARTEFACTO FLOURESCENTE DE COLGAR EN DOBLE ALTURA
Altura de suspension 3.50m
Largo del artefacto 1.20m
Nota: se debera garantizar los 500lx sobre puesto de trabajo



ECHEVERRIA 1050

OB
2.5

PLANO CIELORRASO
ESCALA 1 : 100
FECHA 1/09/2015
PROYECTISTA MJT
NOTAS 6°PISO ENTRE PISO

Todas las medidas se verificarán en obra.

El proyecto y el diseño indicados en este plano son propiedad intelectual de Contract S.A. Está prohibida su utilización total o parcial sin la expresa autorización escrita de la empresa.

contract
workplaces

Tucumán 117 - Piso 7
Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 4516-0722
info@contract.com.ar
www.contractworkplaces.com