

REFERENCIAS MOBILIARIO

1- Mueble aereo: estructura y puertas en compensado 18mm terminación melaminico blanco prof.: 35cm. Puerta con tirador barra de acero. El módulo lleva 1 estante interior. El estante para microondas prof.: 40cm y 3cm de espesor
Cada módulo debe tener laterales y fondo en melaminico blanco.

2- Cenefa para luminaria de tubo h=5cm

3- Mesada con regueso (h=4cm) y zócalo (h=15cm), en granito Negro Absoluto.

4- Mueble bajo: estructura y puertas en compensado 18mm terminación melaminico blanco prof.: 58cm. Puertas con barra de 20cm en acero.

5- Cajonera de cuatro cajones con riel telescópico.

6- Espacio para heladera ancho 0.84m

7- Zócalo banquina revestido en acero inox.

Nota_

Se verificará por parte del cliente diseño de mueble en función del frigobar a colocar.

WTC FZ - Oficina 1906

ME 02

PLANO Muebles coffee Me2
ESCALA 1:25
FECHA 08/12/2015
REVISIÓN 01
PROYECTISTA FM
APROBADO POR GC

Todas las medidas se verificarán en obra.

El proyecto y el diseño indicados en este plano son propiedad intelectual de Artvix S.A.
Está prohibida su utilización total o parcial sin la expresa autorización escrita de la empresa.

L. A. de Herrera 1248
Of. 811 - World Trade Center
Montevideo - Uruguay
Tel: +59 8 2622-8291
info@contract.com.uy
www.contractworkplaces.com