



NOTAS:

1. TODA LA CAÑERÍA SERÁ DE HIERRO NEGRO SEMIPESADO DE 3/4", SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO
2. TODOS LOS CABLES EMBUTIDOS EN CAÑERÍAS SERÁN TIPO VN2000 DE SECCIÓN MÍNIMA 2,5mm². LOS RETORNOS A LLAVES DE EFECTOS SERÁN DE 1,5mm², SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO
3. TODOS LOS CABLE EN CAÑERÍAS POR CONTRAPISOS O POR CAÑERÍAS PARA CIRCUITOS EXTERIORES SERÁN SINTENAX DE SECCIÓN MÍNIMA 1,5 mm²
4. TODAS LAS CAJAS DE PASE SERÁN DE HIERRO SEMIPESADO DE 100x100x50 mm, SALVO INDICACION EN CONTRARIO
5. TODOS LOS CABLES DE PUESTA A TIERRA SERÁN DEL TIPO VN2000 CON VAINA VERDE / AMARILLO DE SECCIÓN MÍNIMA 2,5 mm² SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO
6. LA POSICIÓN DEFINITIVA DE CADA ELEMENTO SERÁ DADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA

REFERENCIAS CCTV Y Control de acceso

- Cámara CCTV
- Lectora control de acceso
- Pulsador control de acceso
- ACCESS POINT WIFI
- INFRAESTRUCTURA PARA VIDEO CONFERENCIA
- UPS EMERSON 50KVA
- RACKS CERRADOS 19
- EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
- SISTEMA DE COMBATE INCENDIO FM 200



Libertador 101 - 9 °PISO
VICENTE LOPEZ

SE
6.2

PLANO CCTV y Control de Accesos
ESCALA 1:100
FECHA ENERO 2016

PLANOS CONFORMES AOBRA.

El proyecto y el diseño indicados en este plano son propiedad intelectual de Contract Rent S.A. Está prohibida su utilización total o parcial sin la expresa autorización escrita de la empresa.

contract Una empresa
Espacios de Trabajo socia del grupo
PLANET
Tucumán 117, Piso 7 (C1049AAC)
Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax 54.11. 4516.0722
info@contract.com.ar
www.contract.com.ar