

REFERENCIAS

Me03 Mueble Mesada Coffee
CANTIDAD: 1 unidad
UBICACIÓN: 06-Coffee

1-MUEBLE AEREO MDF: Material melamínico blanco o laqueado blanco.

Con estantes interiores y puertas batientes con tiradores tipo "J" en aluminio anodizado color natural.

Cinta LED en cenefa L6.

Profundidad 35 cm

2-MUEBLE BAJO MDF: Material melamínico blanco o laqueado blanco. Con estantes interiores y puertas batientes con tiradores tip "J" en aluminio anodizado natural.

Profundidad 60 cm

3-MESADA SIL ESTONE BLANCO
Pileta de acero inoxidable con grifería con zócalo de mismo material
h zócalo= 20cm

4-V/3
sobre pintura especial


5-MESADA: Mesada, regreuso (h=4cm) y zócalo, en granito color gris claro a definir.

6-NICHO CON PUERTA DE INSPECCIÓN
Alojamiento de cañerías de sanitaria (abastecimiento y desagüe)

Se prevén dos puertas para inspección de la instalación, pudiéndose adaptar estantes bajo mesada si es requerido el caso

7-MURO CON PINTURA ESPECIAL
Pantone Solid Uncoated 293 U

8-T6 A EXTENDER
Tabique a extender hasta el borde de mesada



DESPECHO ADUANERO Y LOGÍSTICO

WTC Asunción - Torre 4

CA 3.6

PLANO Me3 - Kitchenette Coffee
ESCALA 1:20
FECHA 29/02/2016
PROYECTISTA AB
NOTAS

Todas las medidas se verificarán en obra.

El proyecto y el diseño indicados en este plano son propiedad intelectual de Sopwith S.A. Esta prohibida su utilización total o parcial sin la expresa autorización escrita de la empresa.

contract
workplaces

CONTRACT WORKPLACES
PARAGUAY
Tel.: +595 972 112466
paraguay@contractworkplaces.com
www.contractworkplaces.com