



ADICIONAL 1.

Cliente: TRICOMIN

Obra: Habilitación de oficina

Dirección: Nueva de Lyon n° 145

Santiago, 14 Mayo de 2012.

Dólar \$ 488

UF \$ 22.608,40

Rubro	Descripción	CLASIFICACIÓN	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	TABIQUES VOLCOMETAL								
	Tabiques								
1, 01	Tabique volcometal 1 placa ST 15 mm simple por 1 cara con aislación lana mineral. Altura tabique de piso a losa, para ajuste de instalaciones sanitarios en nueva posición de lavaplatos	Obras Civiles		7	M2	\$ 16.006	\$ 107.400		
	Vigas								
1, 02	Viga volcometal reforzada sobre tabiquería de cristal y dinteles de puertas en volocanita St de 10mm dos por cara	Obras Civiles		3	ML	\$ 17.066	\$ 51.625		
	Refuerzos								
1, 03	Refuerzos en tabiquería para instalación de Pizarras de Cristal	Obras Civiles		3	U	\$ 37.100	\$ 111.300		
	Subtotal TABIQUES DE VOLCOMETAL 1,00							\$ 270.325	UF 11,96
2, 00	CRISTALES								
	Tabiquería								
2, 01	Provisión e instalación de tabiques vidriados marco aluminio 30/15 (cristal laminado e=8mm)	Ventanas, Puertas y Cristales		8	M2	\$ 58.300	\$ 440.894		
2, 02	Provisión e instalación de film para tabiques de cristal con corte plotter h:1,60 mts. Incluye film en puerta protex de acceso y kitchenette con h: 1,60 mts.	Gráfica y Señalización		5	M2	\$ 13.674	\$ 66.182		
	Pizarras								
2, 03	Provisión e instalación de pizarra de cristal templado 1,4x1,20 e=6 mm con bujes a.inox	Ventanas, Puertas y Cristales		3	U	\$ 156.880	\$ 470.640		
	Subtotal CRISTALES 2,00							\$ 977.716	UF 43,25
3, 00	ELECTRICIDAD								
	ELECTRICIDAD								
3, 01	Provisión e Instalación de VGA, para oficina 2 y 3.	Instalaciones Eléctricas.		2	U	\$ 68.900	\$ 137.800		
3, 02	Provisión e Instalación de HDMI, para oficina 2, 3 y Meeting Room 8p	Instalaciones Eléctricas.		3	U	\$ 143.100	\$ 429.300		
	Subtotal ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 3,00							\$ 567.100	UF 25,08
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
4, 01	Gastos Generales.			1	GL		\$ 128.430		
4, 02	Beneficio.			1	GL		\$ 299.669		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 4,00							\$ 428.099	UF 18,94
Total Presupuesto								\$ 2.243.240	UF 99
								IVA 19% \$ 426.216	UF 18,85
								Total \$ 2.669.456	UF 118,07
Plazo de entrega: Dentro del plazo de obra.									
Mantenimiento de la oferta:									
Forma de Pago:									
100% Contra-entrega								UF x M2 0,00	