

Cliente: TOPPS ARGENTINA SRL
Obra: TOPPS Extinción
Dirección: Haití 4834 - Tortuguitas - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1474 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 0 - **Versión Anexo N°:** 0
Fecha: 01/11/2012 **Atención:** Sr.Oscar Díaz

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO				\$	-
1.01	Corrimiento de sprinklers y/o rociadores existentes, incluye parada sistema bombeo, vaciado sistema, desarme, reparación (pintura, limpieza, etc.), prueba, llenado sistema, y purga aire en cañerías		20,00	UN	\$ 455,80	\$ 9.116,00
1.02	Boca incendio para nueva instalación sprinklers ó rociadores; aprox. área cobertura de 10/12 m2 por rociador. Se considera cañería incendio troncal de diámetro 63mm hasta 30 rociadores para superficie obra 300/360 m2 SPRINKLERS NUEVOS PARA COMEDOR.INCLUYE CAÑERIAS.		2,00	UN	\$ 1.378,00	\$ 2.756,00
1.03	Ingeniería básica		1,00	GL	\$ 1.272,00	\$ 1.272,00
2	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	2.480,00
2.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$	2.480,00
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 15.624,00
Son Pesos: Quince mil seiscientos veinticuatro						

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 75 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es en 10 días

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Maria Laura Speranza
 Contract Rent S.A.