

ADICIONAL 1

Obra: MARSH
 Dirección: Edificio IBM, piso 7° - Uruguay
 Revision: 1 - revisión N°1 - Anexo N°1
 Fecha: 04 de diciembre de 2012



USD 19,56

Rubro Ítem	DESCRIPCION	O/A	Q	Unit	Unit. Price	Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES					USD 477
1,05	Inscripción de la Obra en el BPS control pagos al Organismo. Gestión por unidad adicional.		1,0	GL	477	477
6	ALFOMBRAS / PISOS / ZÓCALOS					USD 1.732
6,01	Alfombra modular Desso 50x50, modelo Libra Lines. Incluye colocación.		-276,0	M2	42	-11498
6,01(a)	Alfombra modular Desso 50x50, modelo Neo 9990 y Flux 8521. Incluye colocación.		276,0	M2	48	13230
11	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO - CAT. 6 - Marca Panduit, línea PAD NET					-USD 4.264
11,22	Estabilizador		-1,0	U	5588	-5588
11,26	Canalizaciones para detección de incendio		1,0	GL	1324	1324
16	DETECCIÓN DE INCENDIOS - PROVEEDOR SIC -					USD 2.729
16,08	Detector de humo fotoeléctrico, direccionable y análogo de bajo perfil, con base universal. Materiales varios para cableado y montaje de equipos		18,0	UN	85	1523
16,09	Servicio de ingeniería, proyecto de ejecución, instalación, supervisión. Programación y puesta en marcha.		18,0	UN	67	1206
18	SEGURIDAD					USD 591
18,03	Suministro e instalación de un pedestal para lectora y pulsadora en recepción		1,00	GL	591	591
18,04	Planta baja: Panel controlador, dos entradas para lectora, dos salidas de relay. Incluye lector de proximidad y pulsador de salida. No se incluyen cableados ni servicios asociados para el control de acceso en PB. Los mismos serán cotizados oportunamente en función al proyecto ejecutivo. OPCIONAL, no suma en el total.	O	1,00	GL	993	993
20	MOBILIARIO DE LINEA -					USD 148
20,07	Escritorio Privados (150x80) estructura metálica, tapa melaminico color madera a definir. Incluye cajonera rodante de 3 cajones, cubrepiernas, sistema de electrificación y pasacables circular.		-1,00	UN	1014	-1014
20,08	Muebles de guardado bajo gerenciales y salas de reuniones, melaminico color madera (90x45x73).		-1,00	UN	352	-352
20,14	Escritorio Privado en L 218 x 70 ala 157 x 70 en privado de IT, estructura metálica, tapa melaminico color madera a definir. Incluye cajonera rodante de 3 cajones y 2 pasacables circular. No incluye cubrepiernas, vértebra vertical ni sistema de electrificación.		1,00	UN	1513	1513
21	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					USD 192
21,01	Gastos generales y beneficio					USD 192
TOTAL						USD 1.607

Son dólares estadounidenses: Mil seiscientos siete.-

NOTAS

- * Moneda en Dólares Americanos
- * Los precios podrán ser afectados en base a variaciones en la tasa de cambio USD/\$U.
- * El presupuesto solamente considera aquellos ítems expresados en el mismo.
- * Se consideran usar los baños del Edificio como baños de Obra.
- * Los trabajos eléctricos están considerados para 75 amperes que provee el edificio.
- * Se debe verificar la posibilidad de reutilizar los equipos splits existentes para colocar en el Lan room

No se incluye

- * IVA
- * Costos asociados a permisos o tramites ante la Municipalidad ni entes estatales.
- * Centrales telefónicas, routers, switches y todo elemento activo.
- * Costos por servicios de agua, gas y luz, durante la obra.
- * Costos asociados a la MUDANZA.

COORDINACIÓN DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

- * Por la coordinación y la supervisión de los trabajos y provisiones contratadas en forma directa por el comitente, se cobrará un honorario del 5% del valor de dicho contrato en concepto de coordinación y supervisión.

PLAZOS DE ENTREGA

60 días corridos, a partir de acreditado el anticipo. Se deben verificar stock de materiales al momento de la Contratación.

- * El plazo de obra se considera a partir de la inscripción de la obra en el BPS y la aprobación del proyecto por parte del edificio.
- * El plazo de Obra no considera los días asignados a la Licencia de la Construcción.

Nota:

Es condición fundamental que la OBRA sea realizada en el plazo estipulado; caso contrario la CONTRATISTA deberá pagar al COMITENTE en concepto de multa una suma equivalente al 0,5% por cada día de atraso, calculada sobre el Precio de la OBRA conforme a la aprobación del presente Presupuesto.

Dado el caso que la CONTRATISTA realice la entrega provisoria de la obra en un plazo menor al estipulado, el COMITENTE pagará un 0,5% en concepto de gratificación una suma equivalente al 0,5% por cada día de adelanto, calculada sobre el Precio de la OBRA conforme a la aprobación del presente Presupuesto.

El COMITENTE reconoce que la mora en sus pagos, causará la prórroga de los plazos de ejecución de la OBRA a razón de un día por cada día de demora.

FORMA DE PAGO

50% Anticipo

50% Contraentrega

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Mantenimiento de la oferta es de 30 días

REFERENCIA

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Montevideo, 04 de diciembre de 2012

Marsh Uruguay recibe en este acto el presente presupuesto, declarando aceptarlo expresamente de total conformidad.

Por Marsh Uruguay

por Contract