

Obra: NATION TRAFFIC
Dirección: Dr. Luis Bonavita 1294 , WTC Free Zone, of 1501
Presupuesto: 1 - ADICIONAL 1- revisión 1
Fecha: 11 de junio de 2013



TC 19,00

Rubro Item	DESCRIPCION	O/A	Q	Unit	Unit. Price	Total
9	MAMPARAS Y PUERTAS EN VIDRIO					USD 766
9,01	Guías de aluminio para su colocación.		1	GL	58	58
9,02	Puerta batiente con caja de freno y cerradura.		1	UN	609	609
9,03	Manotón en acero inoxidable 80cm.		1	UN	100	100
12	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO - CAT. 6					USD 4.475
	Cambio de Switch y agregado de cableado Cat 6					
12,02	Switch para 38 conexiones MODELO 10-100-1000 ALIET-TELESING.		-1	UN	441	-441
12,03	SWITCH 48 BOCAS POE velocidad 10/100 FAX ETHERNET 2 salidas para fibra vidrio. Marca: LAYTELESING. Origen : CANADA		1	GL	2878	2878
12,04	Canalizaciones y cableado Cat .6 de dos lineas adicionales desde la sala de rack de ofic.1510 al mueble del switch		1	GL	230	230
	Canalizaciones y cableados - previsiones para control de acceso					
12,05	Canalizaciones y cableado Cat .6 para control de acceso en nueva puerta de vidrio en circulación		1	GL	221	221
12,06	Canalizaciones y cableado Cat .6 para control de acceso en acceso a oficina 1501. Agregados para LCD en call center		1	GL	265	265
12,07	Un puesto de potencia con 2 "tres en linea"		1	GL	138	138
12,08	Una canalización para cable coaxil hasta el tablero principal de la oficina 1510 (el cableado del coaxil lo realiza el cliente)		1	GL	170	170
	Mano de obra					
12,09	Mano de obra, incluye certificado, rotulación y aportes		1	GL	1014	1014
16	EXTINCIÓN DE INCENDIOS - PROVEEDOR WITTENBERGER -					USD 405
16,01	Corrimiento de sprinklers y/o rociadores existentes en altura y en distancia (según planos enviados), incluye parada sistema bombeo, vaciado sistema, desarme, reparación (pintura, limpieza, etc.), prueba, llenado sistema, y purga aire en cañerías. Incluye Monto Imponible. Se estima el corrimiento de 1 rociador existente. SE DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS NFPA.		1	GL	405	405
20	MOBILIARIO ESPECIAL / OTROS					USD 655
20,01	Despojador de dos puertas con perfil tirador de aluminio de 1m de frente por 2,20 de alto. 1 lateral visto, piso, estante y 2 barrotes . 2 puertas.		1	UN	655	655
26	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					USD 1.121
26,01	Gastos Generales y beneficio		1	GL	1121	1121
TOTAL						USD 7.422

Son dólares estadounidenses: Siete mil cuatrocientos veintidós con 00/100.-

NOTAS

- * Moneda en Dólares Americanos
- * El presupuesto solamente considera aquellos ítems expresados en el mismo.

No se incluye:

- * IVA
- * Costos asociados a permisos o tramites ante la Municipalidad ni entes estatales.
- * Centrales telefónicas, routers, switches y todo elemento activo.
- * Costos por servicios de agua, gas y luz, durante la obra.

PLAZOS DE ENTREGA

- * El Plazo de Obra es de 10 días corridos.
- * El presupuesto no considera trabajos durante la Licencia de la Construcción.
- * Se deben verificar stock de materiales al momento del la Contratación.

FORMA DE PAGO

- 50% anticipo
- 50% contra Entrega Provisoria de Obra

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Mantenimiento de la oferta es de 15 días

REFERENCIA

- O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio.
- A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio.
- CC: Compra directa del cliente. NO SUMA EN TOTAL.

Montevideo, 11 de junio de 2013

Por Nation Traffic, Diego Tayler recibe en este acto el presente presupuesto, declarando aceptarlo expresamente de total conformidad.

Por Nation Traffic

por ARTVIX S.A.