

Cliente: NEXTEL
 Obra: Av Mitre 591- Avellaneda
 Fecha: 03/07/07
 Referencia: Trabajos nuevos

Rubro-Item	Descripción	O/A	U	Cantidad	Unitario	Subtotal
1.00	TRABAJOS EN EXTERIOR					
1.01	Demolicion y retiro de escombros de pared medianera de ladrillo media vista, y carga de volquetes		m2	40.00	\$ 75.00	\$ 3,000.00
	Alquiler de volquetes		U	2.00	\$ 111.30	\$ 222.60
1.02	Realizar pared medianera con ladrillo media vista de 15 cm de espesor con 3 pilares de refuerzo, se utilizaran los cimientos existentes con terminacion en ladrillos sardinel		m2	40.00	\$ 115.00	\$ 4,600.00
	Subtotal TRABAJOS EN EXTERIOR				\$	7,822.60
2.00	VARIOS					
2.01	NICHOS HIDRANTES					
	provision y colocacion de boquillas para hidrantes		U	4	\$ 180.00	\$ 720.00
	provision y colocacion de manguera para hidrante de subsuelo		U	1	\$ 945.00	\$ 945.00
2.02	ZOCALOS					
	Provision y colocacion de zocalo de 10 cm de alto y de 1/2" de espesor enchapados en haya leriu para sector atencion publico		ML	75.00	\$ 19.50	\$ 1,462.50
	Subtotal VARIOS				\$	3,127.50
3.00	PORTON CORREDIZO					
3.01	Cambio de rodamientos		U	2.00	\$ 400.00	\$ 800.00
3.02	Automatizacion de porton, motoreductor en baño de aceite modelo 800, para uso intensivo con cremallera de acero, desaceleracion para que el porton no glopee y tenga un un cierre suave, central electronica incorporada con 2 controles remotos		U	2.00	\$ 2,750.00	\$ 5,500.00
3.03	Semaforo sonoro	O	U	1.00	\$ 820.00	\$ 820.00
3.04	Cierre automatico temporizado	O	U	1.00	\$ 135.00	\$ 135.00
3.05	Control Remoto	O	U	1.00	\$ 120.00	\$ 120.00
	Subtotal VARIOS				\$	6,300.00
4.00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
4.01	Gastos generales, seguros y beneficio		GI	1.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	1,800.00

Total Presupuesto **\$ 19,050.10**

NOTAS:

- Los valores no incluyen IVA
- No incluye gestiones municipales de habilitación ni pedido de servicios ni de plataforma para discapacitados

LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL CAMBIO DE TARIFA 3 (CONSTRUCCION DEL PILAR, GABINETES, MONTANTES, ETC.) SERAN COTIZADOS UNA VEZ QUE EDESUR ENTREGUE EL PROYECTO DEFINITIVO.

Plazo estimado de obra: 15 días a partir de la aprobacion

Referencias:

- O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio