

Obra: TILSOR
Dirección: Plaza Independencia 822, piso 4, unidad 402
Presupuesto: ADICIONAL 2- rev1
Fecha: 29 de enero de 2014



TC 21,75

RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23,00	MOBILIARIO DE LINEA				USD 2.585
23,01	Calado en mesa de Sala de Reuniones existente, colocación de pasacable, canal bajo tapa para conducir cables y vertebra pasa cables.	1,00	GL	325	325
	Diferencia entre modelo Linea Equinox Basic y Linea Symphony				USD 2.260
	ADICIONAL: - LINEA SYMPHONY -				USD 7.944
23,03	M3. Isla de 3 puestos de trabajos alineados Linea Symphony (4,37x0,70m). Estructura metálica color blanco o aluminio, tapa melamínico color a elección con cantos ABS 2mm. Incluye canal bajo tapa para conducir cables, pasacable y vertebra pasa cables. Cajonera móvil (una por cada puesto) con tres cajones, melamínico color a elección con herrajes aluminio y cerradura. Incluye mampara de 1.37 x 0.35 m en vidrio templado 10 mm ESMERILADO.	1,00	UN	1756	1756
23,04	M4. Isla de 6 posiciones Linea Symphony (4,37x1,45m). Estructura metálica color blanco o aluminio, tapa melamínico color a elección con cantos ABS 2mm. Incluye canal bajo tapa para conducir cables, pasacable con tapa abatible y vertebra pasa cables. Cajonera móvil (una por cada puesto) con tres cajones, melamínico color a elección con herrajes aluminio y cerradura. Incluye mampara de 1.37 x 0.35 m en vidrio templado 10 mm ESMERILADO.	2,00	UN	2792	5584
23,05	M5. Escritorio en privado Linea Symphony (1,67x0,70m). Estructura metálica color blanco o aluminio, tapa melamínico color a elección con cantos ABS 2mm, cubre piernas laqueado color a elección. Lateral 0,90 x 0,53m melamínico blanco con cajonera fija con tres cajones, y con columnas separadoras aluminio. Cajonera con herrajes aluminio y cerradura.	1,00	UN	605	605
	ECONOMÍA: - LINEA EQUINOX BASIC -				USD 5.684
23,10	M3. Isla recta 3 puestos de 4.20x0.70, tapas en melaminico blanco 25mm canto abs, patas modelo Equinox Basic con perfil de 1cm, incluye perforacion para electrica, bandeja para cableado y vertebra para bajada de cables.Incluye pantallas en vidrio transparente con bordes curvos 6mm espesor	1,00	UN	1241	1241
23,11	M4. Isla 6 puestos modelo de 4.20x1.40, tapas melaminicas blanco 25mm canto abs, patas modelo Equinox Basic con perfil de 1cm, incluye perforacion para electrica, bandeja para cableado y vertebra para bajada de cables.Incluye pantallas en vidrio transparente con bordes curvos 6mm espesor	2,00	UN	1880	3759
23,12	M5. Puesto de trabajo en L modelo M5 de 1.60x0.80 incluye ala lateral de 0.90x0.50 tapas melaminicas blancas 25mm canto abs, base modelo Equinox basic, con perfil de 1cm, incluye perforacion para electrica, bandeja para cableado y vertebra para bajada de cables.	1,00	UN	684	684
25,00	SILLAS				USD 195
	ECONOMÍA:				
25,01	Sillas operativas Omega, asiento en tela color negro y respaldo en malla, base en aluminio cromado. EN PUESTOS OPEN OFFICE	16,00	UN	163	2610
	ADICIONAL:				
25,01(a)	Sillas operativas Mesh, asiento tapizado en tela acrilica color negro y respaldo en tela red color negro. Base metálica en aluminio pulido de 5 radios con ruedas. Regulación de altura neumática, respaldo con relax.	16,00	UN	175	2805
	Diferencia entre modelo Omega y Mesh	16,00	UN	12	USD 195
14,00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO - CAT. 6 - Marca Panduit, línea PAN-NET				USD 549
14,01	Canalizaciones para alarma, previendo 3 sensores y un teclado a ser ubicado según detalles de visita de obra	1,00	GL	470	470
14,02	Canalización para control de acceso según detalles de visita de obra. INCLUIDO EN ÍTEM 14,01	1,00	GL		
14,03	Registro en PVC de 35x35cm, para registro de la fuente del control de acceso, solicitado por el proveedor CST.	1,00	UN	44	78
29,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				USD 572
29,01	Gastos Generales y beneficio	1,00	GL	572	572
	TOTAL				USD 3.901
	Son Dólares Estadounidenses: Tres mil novecientos uno con 00/100.-				
	CARGAS SOCIALES				USD 248
	Leyes sociales por trabajos de eléctrica. ESTIMADO.	1,00	GL	248	248

NOTAS

- * Moneda en Dólares Estadounidenses
- * El presupuesto solamente considera aquellos ítems expresados en el mismo.
- * El monto de Leyes Sociales es estimado, en caso de superar dicho monto, Contract se hará cargo de los jornales adicionales.
- * Se considera ejecutar las tareas ruidosas de 20hs a 8hs y sábado y domingo todo el día.
- * Se considera hacer el movimiento de materiales: por el garaje y de lunes a viernes de 8 a 10 y de 18 a 20 hs, sábados de 8 a 13 hs.
- * Se considera usar el ascensor, con las protecciones correspondientes, en el horario de movimiento de materiales.

No se incluye
* IVA

PLAZOS DE ENTREGA

- * De acuerdo al cronograma de obra

FORMA DE PAGO

100% ANTICIPO, junto con el 100% de las Leyes Sociales

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Mantenimiento de la oferta es de 15 días