

Cliente: Carrier SA
 Obra: Av Presidente Perón 6993 - Ituzaingo
 Fecha: 19 de Julio de 2007
 Referencia: Adicional Alimentación eléctrica de quipos de Aire Acondicionado e Iluminación exterior



Rubro-Ítem	Descripción	O/E	U	Cantidad	Unitario	Subtotal
1,00	INSTALACION ELECTRICA.					
1,01	Montante 220 V para alimentación de iluminación exterior. Se instalará una caja de toma IP65 con bornera en el sector de estacionamiento, se colocará contactor y reloj en tablero principal. No se incluye la distribución a los reflectores		U	1,00	\$ 1.469,00	\$ 1.469,00
1,02	Montante 380 v + neutro, para alimentación de equipos de AA. Se instalará una caja de toma IP65 con bornera en el sector de estacionamiento y llave tetrapolar en tablero principal para cada equipo		U	3,00	\$ 1.412,50	\$ 4.237,50
1,03	Conversión de tablero principal de 220 V a 380 V		U	1,00	\$ 508,50	\$ 508,50
	Subtotal INSTALACION ELECTRICA.					\$ 6.215,00
2,00	INSTALACIÓN SANITARIA					
2,01	Tendido de cañería de drenaje para unidad interior		U	1,00	\$ 452,00	\$ 452,00
	Subtotal INSTALACION ELECTRICA.					\$ 452,00
3,00	DURLOCK					
3,01	Cajón para ocultar cañería de drenaje		GL	1,00	\$ 604,55	\$ 604,55
	Subtotal DURLOCK					\$ 604,55
4,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
4,01	Gastos generales y beneficio		GL	1,00		\$ 1.080,00
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 1.080,00

Total Presupuesto	\$ 8.351,55
--------------------------	--------------------

Bonificación 3%	\$ 250,55
------------------------	------------------

Total Presupuesto con desc	\$ 8.101,00
-----------------------------------	--------------------

NOTAS:

1- Los valores no incluyen IVA