

FECHA	UF
17/10/2013	\$ 23,052.08

ITEMIZADO INSTALACION ELECTRICA OFICINA RED HAT

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
A	Oficinas				
1	INST. ELECTRICA OFICINA				
1.1	Centros de alumbrado	u	82	0.43	35.04
1.2	Centro de enchufe normal	u	73	0.81	59.38
1.3	Centros de enchufe computacion	u	46	0.97	44.60
1.4	Equipos de iluminación	u			
1.5	Arranque Chapa Eléctrica	u	2	0.97	1.94
1.6	Portero electrico	u			
1.7	Ducto pvc 20mm	u	300	0.05	15.42
1.8	Ducto pvc 25mm	u			
1.9	Ducto pvc 32mm	u	15	0.10	1.53
1.10	Cajas de derivacion	u	300	0.02	5.01
1.11	Cajas de piso Legrand	u	2	9.11	18.22
1.12	Interruptores 9/12	u	13	0.86	11.14
1.13	Interruptores 9/15	u			
1.14	Cable THHN 2,08mm2	m	2700	0.01	21.67
1.15	Cable THHN 3,31mm2	m	3600	0.01	50.75
1.16	cable XTU 13,30mm2	m			
1.17	Cable XTU 8,37mm2	u			
1.18	Tablero electrico	u	1	57.50	57.50
1.19	Arranque	u			
1.20	Otros relacionados	gl			
1.23	Circuito de Fuerza para Kitchenette y Otros c/ 2 Enchufes Dobles	u	2	0.40	0.80
1.24	Arranque para Equipos de Emergencias y Salidas de Emergencia	u	4	0.64	2.56
1.25	Arranque para Equipo de Clima Monofasicos 3 X 12 AWG	u	11	3.16	34.74
1.26	Canalizacion para Instalacion de Termostatos.	gl	1	29.70	29.70
1.27	Escalerrilla porta conductores para Voz,Datos y Fuerza de Acercamiento	gl	1	72.88	72.88
1.28	Alimentador Electrico desde Sala Tablero General Hasta Tablero del Piso.	u	1	21.14	21.14
1.29	Proyecto Electrico , Planos As- Built , TE1	u	1	27.76	27.76
1.30	Varios, Fijaciones, Conectores , Ferreteria y Picados.	u	1	32.39	32.39
1.31	Mano de Obra	gl	1	41.45	41.45
	Total Eléctrico Oficinas				585.62

B	Corrientes Débiles Oficinas				
1	DATOS/TELEFONOS/CONTROL				
1.1	Canalización PVC 20mm	u			
1.2	Canalización PVC 25mm	u	300	0.08	24.40
1.3	Canalización PVC 32mm	u	15	0.10	1.53
1.4	Canalización PVC 40mm	u			
1.5	Cajas de paso	u			
1.6	Caja de piso Legrand	u			
1.7	Cables telefonicos	ml			
1.8	Cables categoria 6	ml			
1.9	Bandeja Legrand 100x50mm	ml	30	0.76	22.77
1.10	Accesorios bandeja	u			
1.11	Otros relacionados.	gl			
1.22	Varios y Fijaciones	u	1	7.66	7.66
1.23	Mano de Obra	gl	1	29.75	29.75
	Total Corrientes Débiles				86.12

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

671.73