

Ciente: MERCK SERONO
Obra: Edificio Panamericana Plaza
Fecha: 11/08/2008
Referencia: ACCESO A OBRA NUEVA



Atención: Sr. Leonardo Delgado

Ítem	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1.00	ACCESO A OBRA NUEVA					
1.01	Provisión y colocación de Controlador para 2 lectoras 8000 habilitados / 8000 registros, programable por Software AP-SOFT Intelektron Api-200, Lector de Tarjetas de Proximidad, Conversor RS-485. Retención electromagnética 300 kg. Incluye herraje. Sensor magnético, Pulsador Golpe de puño manual (EMERGENCIA). Fuente auxiliar 2 Amp, 6-12VCC/VCA.		1.00	U	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
1.02	Provisión y colocación de cañerías vacías		1.00	U	\$ 480.00	\$ 480.00
1.03	Cableado 220 v dedicada		1.00	U	\$ 190.19	\$ 190.19
1.04	Cableado categoría 6e voz		1.00	U	\$ 254.85	\$ 254.85
1.05	Ayuda de gremios		1.00	GL	\$ 480.00	\$ 480.00
Subtotal ACCESO A OBRA NUEVA						\$ 7,405.04
2.00	CRISTALES					
2.01	Film Esmerilado, en frente de oficinas, h:2,00		6.00	M2	\$ 90.00	\$ 540.00
2.02	Tabique Cristal templado 10 mm, con U en acero 10x25 perimetral en frente de acceso		2.40	M2	\$ 312.00	\$ 748.80
2.03	Puerta Blindex pivotante con caja de freno y cerradura, en acceso y recepción, incluye manijón de 2,00m	O	1.00	GL	\$ 3,840.00	\$ 3,840.00
2.04	Manijón en acero inox de 50mm x 500 mm		2.00	U	\$ 540.00	\$ 1,080.00
2.05	Columnas de acero inoxidable		2.00	U	\$ 2,640.00	\$ 5,280.00
2.06	Solia de acero inoxidable		1.00	GL	\$ 660.00	\$ 660.00
Subtotal CRISTALES						\$ 8,308.80
3.00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
3.01	Gastos Generales y Beneficio		1.00	GL	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						\$ 1,600.00

Total Presupuesto **\$ 17,313.84**

Referencias:

Plazo de Entrega: 20 días

Forma de Pago:

50% Anticipo
 40% Según Avance de Obra
 10% Contra Entrega

Notas:

- Estos precios no incluyen IVA
- La intervención es solamente en los ítems listados en este

Arq. Consuelo Barrancos
CONTRACT