



Cliente: NISSAN ARGENTINA SA

Dirección: Libertador 390 - Vicente López - Bs.As. - Argentina

Presupuesto N°: 2172 - Versión N°: 6 - Anexo N°: 1 - Versión Anexo N°: 3

Fecha: 06/02/2014

Atención: Sra. Macarena Pampliega

Pág. 1/2

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	TABQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO					\$ 1.609,87
1.01	Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm Corresponde a cerramiento en durlock para sujeción de puerta placa en el cuarto de montante.		1,50	M2	\$ 225,25	\$ 337,87
1.02	Ejecución de vano/nicho, incluye tapacanto y cantonera en aristas Para sala de reuniones		2,00	M2	\$ 636,00	\$ 1.272,00
2	CIELORRASO MODULAR					\$ 3.222,40
2.01	Montaje y armado de cielorraso modular, no incluye provisión de materiales Corresponde solamente reemplazo de placas en cielorraso existente por placas desmontable marca durlock modelo texturada clásica, se mantiene la estructura		38,00	M2	\$ 84,80	\$ 3.222,40
3	PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA					\$ 2.014,00
3.01	Piso de goma, INDELVAL Geo TX. Esp.: 3mm, en baldosas 50x50cm Corresponde a piso de goma en cuarto de montante.		5,00	M2	\$ 402,80	\$ 2.014,00
4	PINTURA					\$ 143,73
4.01	Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate, hasta 3,20m altura Corresponde a pintura de nuevo cerramiento de durlock para sujeción de puertas.		3,00	M2	\$ 47,91	\$ 143,73
5	CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES					\$ 2.173,00
5.01	Adecuación de puerta simple Corresponde a adecuación de la puerta del comedor incluye ventana de 30cmx30cm en puerta.		1,00	UN	\$ 1.113,00	\$ 1.113,00
5.02	Reparación de carpinterías de madera existentes Corresponde a unidad. Adecuar las puertas existentes.		2,00	M2	\$ 530,00	\$ 1.060,00
6	HERRERIA					\$ 911,60
6.01	Reparaciones sobre herreras existentes Corresponde a modificación de tapa de acceso en cuarto de montante		1,00	GL	\$ 911,60	\$ 911,60
7	INSTALACION ELECTRICA					\$ 545,90
7.01	Boca de de tensión dedicada para puestos trabajo Corresponde a 2 bocas de tensión para el data center.		2,00	BC	\$ 159,00	\$ 318,00
7.02	Provisión e instalación de periscopios de 6 módulos incluye accesorios Periscopio para Data center.		1,00	UN	\$ 227,90	\$ 227,90
8	ARTEFACTOS DE ILUMINACION					\$ 16.420,46
8.01	Readecuación de artefactos iluminación existentes 60x60 fluorescentes de 2x18 ó 2x26w; incluye reposición de lámparas, arrancadores, balastos, y provisión de capacitores Corresponde a reparación de artefactos 60 x 60 y 8 listones del comedor.		40,00	UN	\$ 371,00	\$ 14.840,00
8.02	Artefacto aplicar, marca TICAR, modelo CARRE, de 1x60w, en acero inoxidable con tulipa en cristal opal satinado (4000) Corresponde a artefactos de aplicar en pared de la escalera		3,00	UN	\$ 526,82	\$ 1.580,46
9	SISTEMAS MULTIMEDIA					\$ 1.929,20
9.01	Sistema de video con TV LCD 46" FULL HD SAMSUNG, protector HDMI HITACHI, pantalla de 110" eléctrica, reproductor Blu Ray, cableados y soportes Corresponde a 3 HDMI para las 2 salas de reuniones y la oficina del presidente.		2,00	GL	\$ 964,60	\$ 1.929,20
10	MUEBLES ESPECIALES					\$ 1.696,00
10.01	Mueble apoyo para Sala Reuniones Corresponde a una tapa laqueada en sala de reuniones en los nichos del tabique donde se sujeta la TV.		2,00	UN	\$ 848,00	\$ 1.696,00
SUBTOTAL OBRA						\$ 30.666,16
11	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ -

Cliente: NISSAN ARGENTINA SA

Pág. 2/2

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
11.01	Beneficio		11%			\$ 3.373,27
11.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene					\$ 2.146,63
TOTAL OBRA						\$ 36.186,06

TOTAL PRESUPUESTO**\$ 36.186,06**

Son Pesos: Treinta y seis mil ciento ochenta y seis con 06/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 54 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %60
- + Avance de obra %30
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 72 horas

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Torres Ximena
Contract Rent S.A.