

Santiago, 28 de Mayo de 2014

UF	\$	23.913
----	----	--------

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	Soporte para lamparas							
1, 01	Marcar lámparas en el cielo (trazar)		1	GL	\$ 25.408	\$ 25.408		
1, 02	Cortar Volcanita		1	GL	\$ 38.112	\$ 38.112		
1, 03	Trazar estructura		1	GL	\$ 19.056	\$ 19.056		
1, 04	Reforzar estructura con nuevas fijaciones a losa		1	GL	\$ 203.263	\$ 203.263		
1, 05	Cortar estructura de Metalcon		1	GL	\$ 31.760	\$ 31.760		
1, 06	Enlucir con yeso		1	GL	\$ 50.816	\$ 50.816		
1, 07	Pintar cielo raso		1	GL	\$ 127.040	\$ 127.040		
1, 08	Colgar, nivelar y conectar lámparas		1	GL	\$ 107.984	\$ 107.984		
1, 09	Adicionar pantalla gris para impedir vista de losa		1	GL	\$ 95.280	\$ 95.280		
1, 10	Retiro de escombros		1	GL	\$ 44.464	\$ 44.464		
1, 11	Aseo diario		1	GL	\$ 33.000	\$ 33.000		
	Subtotal SOPORTE DE LAMPARAS 1,00						\$ 776.182	UF 32,46
2, 00	Cambio de tono en puertas de cedro							
2, 01	Retiro de puertas existentes instaladas		3	U	\$ 7.700	\$ 23.100		
2, 02	Lavado de puerta 70 cm C/ marco		2	U	\$ 28.600	\$ 57.200		
2, 03	Lavado de puerta 90 cm C/ marco		2	U	\$ 37.400	\$ 74.800		
2, 04	Teñido y Barnizadosegun muestra aprobada de puertas y marcos de 70cms		2	U	\$ 99.440	\$ 198.880		
2, 05	Teñido y Barnizadosegun muestra aprobada de puertas y marcos de 90cms		2	U	\$ 128.040	\$ 256.080		

2, 06	Reinstalacion de puertas y marcos		4	U	\$ 33.000	\$ 132.000		
2, 07	Reparación y pintura en muros de baños		23	M2	\$ 3.520	\$ 79.658		
	Subtotal SOPORTE DE LAMPARAS 1,00						\$ 821.718	UF 34,36
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Proyecto		0	GL		\$ 0		
2, 02	Dirección de Obra		0	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 153.979		
3, 02	Beneficio		1	GL		\$ 230.969		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 384.949	UF 16,10