

ECONOMÍAS					
3,00	TABIQUE DE YESO				-USD 834
3,02	Tabique STD-STD en open office	-13,59	M2	61	-834
8,00	PINTURA				-USD 257
8,02	Pintura sobre tabiques retirados en open office	-27,18	M2	9	-257
12,00	PUERTAS DE MADERA				-USD 955
12,01	Puertas de bastidor enchapadas en MDF 5mm con marcos de madera dura laqueadas color negro, atornilladas a refuerzo de madera. Incluye cerraduras, picaporte y bisagras, medidas: 0,90x2,50	-1,00	UN	955	-955
24,00	MOBILIARIO ESPECIAL				-USD 3.330
24,04	ME04- Mueble para Frame en melamínico negro con puertas correizas y estantes interiores.	-1,00	UN	3330	-3330
SUBTOTAL ECONOMÍAS					-USD 5.376
DEMASÍAS					
2,00	AYUDA DE GREMIOS, CARGAS SOCIALES Y TRABAJOS VARIOS				USD 1.957
2,01	Estimación de Leyes Sociales.	1,00	GL	1957	1957
3,00	TABIQUE DE YESO				USD 1.077
3,01	Tabique FR-FR en sala de rack	16,93	M2	64	1077
6,00	ALFOMBRAS, PAVIMENTOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS				USD 26
6,01	Porcelanato rectificado, 30x60 Slate Grafito. En piso de nicho de guardado en baño de discapacitado.	1,00	M2	26	26
6,02	Piso de ingeniería roble cognac prefinished terminación oil. Se estimó 5% para reposición. OPCIONAL, NO SUMA EN EL TOTAL	O 20,80	M2	118	2464
7,00	PISO TECNICO SOBRELEVADO				USD 430
7,01	Piso tecnico HPL para sala tecnica	4,25	M2	101	430
7,02	Calado de piso técnico para cajas de piso adicionales en showrooms. ALTERNATIVA, NO SUMA EN EL TOTAL.	A 40,00	UN	14	552
8,00	PINTURA				USD 1.245
8,01	Pintura sobre muros y tabiques (rack y nicho de servicio)	33,86	M2	9	320
8,02	Pintura de caños de extinción de incendio color negro.	1,00	GL	925	925
9,00	VIDRIOS Y ESPEJOS				USD 4.596
9,01	Diferencia por vidrio fijo de 3,40 x 2,50 en DVH 3+3/12/6+4 mm y puerta Blindex de 1,00 x 2,50m adicional en Opalina.	1,00	GL	374	374
9,02	Frente vidriado en open office que sustituye tabique.	15,10	M2	151	2279
9,03	Puerta de 1,00 x 2,50 m Blindex batiente simple con caja de freno y cerradura, para open office y acceso a deposito.	2,00	UN	971	1943
10,00	GRÁFICA				USD 1.495
10,01	Logo corpóreo metálico color negro. Incluye colocación.	1,00	UN	1495	1495
12,00	PUERTAS DE MADERA				USD 2.162
12,01	Dos puertas laqueadas de acceso a nicho de servicio.	1,00	GL	431	431
12,02	Dos puertas laqueadas en blanco, h=2,50 para tablero general.	1,00	GL	742	742
12,03	Puerta de bastidor enchapadas en MDF 5mm con marcos de madera dura laqueada, atornilladas a refuerzo de madera. Incluye cerraduras, picaporte y bisagras, medidas: 0,90x2,50. Sala de rack.	1,00	UN	989	989
14,00	ELECTRICIDAD				USD 4.330
14,01	Diferencia por ubicación de tablero general, incluye materiales.	1,00	GL	1107	1107
14,02	Punto de iluminación (Cableado + comando+ canalización) plaquetas módulos grafitos y puente gris metalizado. Sala IT, nicho de servicio, prevision para carteles luminosos de showrooms.	15,00	UN	37	549
14,03	Punto de servicio (Toma schuko grafito + cableado + canalización) , sala IT y prevision de showrooms	13,00	UN	72	938
14,04	Puesto de trabajo para impresora, (2 tomas shuko), incluye canalizacion para puestos de red.	3,00	UN	115	346
14,05	Cajas de piso de 8 modulos, marca Dutotec para electrica y datos en showrooms, privado y sala de reuniones. ADICIONALES	4,00	UN	189	755
14,06	Elementos de conexión y fijación	1,00	GL	64	64
14,07	Termostato (canalización) para equipo en sala rack	1,00	UN	33	33
14,08	Equipo A.A. (canalización + cableado) para equipo en sala rack	1,00	UN	128	128
14,09	Termostatos (canalización) en depósito. OPCIONAL, NO SUMA EN EL TOTAL.	O 2,00	UN	33	67
14,10	Equipo A.A. (canalización + cableado) en depósito. OPCIONAL, NO SUMA EN EL TOTAL.	O 2,00	UN	128	255
14,11	Vertebra para llevar cableado electrico y de datos a cada puesto de trabajo de open office, privado y secretaria.	16,00	UN	26	408
14,12	Cajas de piso de 8 modulos, marca Dutotec para electrica y datos en showrooms, privado y sala de reuniones. ALTERNATIVA, NO SUMA EN EL TOTAL. ENTREGA FUERA DEL PLAZO DE OBRA.	A 40,00	UN	189	7548

14,13	Diferencia por mayor canalizacion de datos en Open Office, privado y asistente. ALTERNATIVA, NO SUMA EN EL TOTAL.	A	1,00	GL	420	420
18,00	EXTINCION DE INCENDIO					USD 414
18,01	Modificación de cañería y agregado de rociadores automáticos nuevos para cumplir con normas en sala IT. Vigencia de presupuesto 18-2-2015		1,00	GL	414	414
19,00	DETECCION Y ALARMAS DE INCENDIO					USD 390
19,01	Detector laser, materiales de instalación y modulo de aislación (parte proporcional).		1,00	UN	252	252
19,02	Servicio de ingeniería, instalacion, supervision y puesta en marcha.		1,00	GL	83	83
19,03	Materiales y tendido de canalizacion en hierro galvanizado		1,00	GL	55	55
21,00	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN					USD 7.478
21,01	Equipo de precision para Sala rack. Incluye instalación y desagües		1,00	GL	6342	6342
21,02	2 equipos a la vista Fancoils, incluye 2 resistencias, 2 valvulas de 2 vias y un termostato en depósito. OPCIONAL, NO SUMA EN EL TOTAL.	O	1,00	GL	5355	5355
21,03	Previsión de desagües para equipos de aire de deposito.		1,00	GL	619	619
21,04	Extractor en deposito.		1,00	GL	518	518
21,05	Campana de extraccion de aire en coffee, de acero inoxidable con filtros de lamas y ventilador centrifugo para extraccion de vapores. Sujeto a aprobación de WTCFZ. OPCIONAL. NO SUMA EN EL TOTAL.	O	1,00	GL	1380	1380
24,00	MOBILIARIO ESPECIAL					USD 22.243
24,01	Estanteria metalica de 90x60x180cm sin color con 3 estantes para una carga maxima de 150kg por estante. Cantidad 33 estanterias, capacidad para 396 cajas de 60x40x40cm. Según plano.		1,00	GL	4557	4557
24,02	Puerta para ocultar caja fuerte y amure de la misma.		1,00	UN	110	110
24,03	Barra en L 0.4x1.8x1,10 espesor terminación idem mesas maderado negro. Coffee area. En Caoba Amazonica		1,00	UN	1489	1489
24,04	Estantes (30x60) cada 40cm de piso a cielloraso en melamina blanca con nariz 4cm en cada estante. Nicho de servicio. Cantidad 5.		1,00	GL	1153	1153
24,05	Me02 - Diferencia por modificación de diseño.		1,00	GL	1409	1409
24,06	Barras de madera. Medidas: 0,40 x 3,25 x 1,10 de altura en Caoba Amazonica		4,00	UN	1208	4830
24,07	Storage bench. Medidas: 0,40 x 1,00 x 0,40 de altura.		16,00	UN	543	8694
27,00	OTROS					USD 1.081
27,01	Cofres de seguridad marca BTV (España). Cerradura de teclado numerico digital y 2 llaves de emergencia para su apertura. Sistema de baterias AA con una duracion estimada de 1 año mas una llave de emergencia para aperturas sin clave numerica. Dimensiones: 44cm alto, ancho 35cm y 31cm profundidad. Peso		1,00	UN	1081	1081
27,02	Puerta cortafuego, en 2 chapas de acero y paneles de roca en su interior, marco de 3 lados en Z de acero de alta resistencia de 1,2 mms., con junta intumescente, fondo antióxido epóxico y terminación polimerizada al horno color blanco, brazo Hafele, cerradura normalizada DIN con autocerrante mediante muelle. Incluye estructura para vano en forma de H: 8 metros de caño cuadrado metálico de hierro acerado 7 x 7 cm. Terminación pintura antióxido, incluye: 4 platinas de fijación y perforación del piso técnico. OPCIONAL. NO SUMA EN EL TOTAL.	O	1,00	UN	1332	1332
27,03	TV LED Smart 47", 47LB5800. OPCIONAL, NO SUMA EN EL TOTAL.	O	7,00	UN	1000	7001
29,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					USD 5.693
29,01	Gastos Generales y Beneficio		1,00	GL	5693	5693
	SUBTOTAL DEMASIAS					USD 54.618
	TOTAL					USD 49.242

Son dólares estadounidenses: Cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y dos con 00/100.-

NOTAS

- * Moneda en Dólares Estadounidenses
- * El presupuesto solamente considera aquellos items expresados en el mismo.
- * **Se deben verificar stock de materiales al momento de la Contratación.**
- No se incluye**
 - * IVA (no corresponde en Zona Franca)
 - * Suministro ni instalación de centrales telefónicas, routers, switches y todo elemento activo.
 - * Costos por servicios de agua, gas y luz, durante la obra.

PLAZOS DE ENTREGA

- 10 días corridos adicionales al plazo original de obra, considerando que la acreditación del anticipo se realice antes del 18/02/2015.**
- * El plazo de Obra no considera los días asignados a los períodos de Licencia de la Construcción.

FORMA DE PAGO

50% Anticipo

25% a los 60 días de obra
25% con la Entrega Provisoria

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

16 de febrero de 2015

REFERENCIA

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio.

A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio.