

ORDEN DE CAMBIO 3
Obra: ADT
Dirección: Av. Arocena 1630
Fecha: 27 de marzo de 2015
Proyecto: Contract Workplaces



RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN		CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,00	AYUDA DE GREMIOS, CARGAS SOCIALES Y TRABAJOS VARIOS					\$U 47.040
	Leyes Sociales		1,00	GL	47040	47040
12,00	CARPINTERÍA METÁLICA					\$U 106.560
	Refuerzos de estructura para DC y SE					
	Suministro y colocación de refuerzo de losa compuesto por perfiles PNI 10m PNI 12, PNI 14 y Platinas e=3/16" con varillas roscadas para anclaje químico Sikadur 31. Terminación con fondo antióxido. Diseño según plano enviado por Arq. Pedro Regules el 17 de Marzo.		1,00	GL	106560	106560
13,00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO - CAT 5e - Marca Panduit Pan-Net					\$U 159.000
	Suministro e instalación de bandeja 200X50 con . Incluye tramos de bandeja de subida para unión con salas técnicas		1,00	GL	86400	86400
	Suministro e instalación de escalerilla electro soldada con sus respectivos accesorios.		1,00	GL	17040	17040
	Aterramiento de bandejas con cable tierra 6mm2, uniendo mecánicamente cada 3 metros o fracción menor		1,00	GL	9360	9360
	Perforaciones en losa para colocación de bandeja y escalerilla, pases para puestos de trabajos y sellado con espuma de poliuretano.		1,00	GL	11280	11280
	Cateo (ubicar puestos entre viguetas), canalizaciones con caño flexible con sus correspondientes bujes y pieza de unión.		1,00	GL	15120	15120
	Suministro de cableado adicional UTP Cat 5e y cable superplástico para alimentación de puestos de trabajo.		1,00	GL	19800	19800
24,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$U 42.983
	Gastos Generales y beneficio		1,00	GL	42983	42983
	TOTAL					\$U 355.583

Son pesos uruguayos: Trescientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y tres con 00/100.-

NOTAS

- * Moneda en Pesos Uruguayos
- No se incluye
- * IVA

FORMA DE PAGO

- 50% Anticipo
- 50% contra finalización de estas tareas

VALIDEZ DE LA OFERTA

- 5 días corridos

PLAZO

- 2 días adicionales al plazo de la obra si la aprobación se realiza antes del 2 de abril.