

Cliente: BANCO INDUSTRIAL S.A.
 Dirección: BOUCHARD 547 11 ° - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
 Presupuesto N°: 2458 - Versión N°: 3 - Anexo N°: 4 - Versión Anexo N°: 1
 Fecha: 13/11/2014 Atención: Mariano Antonovich

Pág. 1/2

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	REVESTIMIENTOS ESPECIALES					\$ 30.740,00
1.01	Quiebravistas metálicos revestidos CORRESPONDE A MAMPARA DIVISORIA CONSTRUIDA EN CHAPA PERFORADA CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON ÁCIDO LAVADO Y LUEGO PROTEGIDO CON BARNIZ.		1,00	ML	\$ 30.740,00	\$ 30.740,00
2	HERRERIA					\$ 9.760,48
2.01	Tubo chapa doblada ESTRUCTURA DE CAÑO ESTRUCTURAL PARA FIJACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA.		1,00	ML	\$ 4.990,48	\$ 4.990,48
2.02	Refuerzos con caños metálicos 50x50x1,6mm REFUERZOS DE FIJACIÓN EN LOSA.		1,00	ML	\$ 4.770,00	\$ 4.770,00
3	MUEBLES ESPECIALES					\$ -18.020,00
3.01	Trillage ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A TRILLAGE.		1,00	UN	\$ -18.020,00	\$ -18.020,00
SUBTOTAL OBRA						\$ 22.480,48
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 4.496,08
4.01	Beneficio		12%			\$ 2.697,65
4.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene					\$ 1.798,43
TOTAL OBRA						\$ 26.976,56
5	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
5.01	Dirección de Obra La dirección de obra será realizada por un profesional designado con dedicación exclusiva a esta obra., su trabajo incluye realizar las tareas técnicas y de gestión necesarias para asegurar que la obra se construya en concordancia con el proyecto aprobado, dentro de los costos y plazos convenidos, brindando a los contratistas las instrucciones y aclaraciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. Verificar la calidad de los materiales y las instalaciones de forma que cumplan con lo establecido en el proyecto ejecutivo. Controlar el cumplimiento del cronograma general de la obra, coordinar las reuniones y realizar los informes semanales, realizar las recepciones provisoria y definitiva de obra. Supervisar la entrega de manuales de uso, garantías y la ejecución de los planos conforme a obra. Constatar la actuación del Profesional en higiene y seguridad de acuerdo con las leyes, decretos y resoluciones de la Secretaria de Riesgo del trabajo para garantizar la seguridad de la obra y la indemnidad del comitente.		1,00	GL	\$ -	\$ -
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 26.976,56

Son Pesos: Veintiseis mil novecientos setenta y seis con 56/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 60 días corridos.

Cliente: BANCO INDUSTRIAL S.A.

Pág. 2/2

Forma de Pago:

- + Acopio %50
- + Entrega Provisoria %50

Mantenimiento de la oferta:

* 10 días.

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Maria Laura Speranza
Contract Rent S.A.