

ORDEN DE CAMBIO 5
Obra: ADT
Dirección: Av. Arocena 1630
Fecha: 29 de abril de 2015
Proyecto: Contract Workplaces



ECONOMÍA

RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN		CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3,00	TABIQUES DE YESO					-\$U 12.230
3,02	Tabique T1		-12,28	M2	996	-12230
7,00	PINTURA					-\$U 6.048
	Pintura en tabiques		-24,56	GL	246	-6048
12,00	CARPINTERÍA METÁLICA					-\$U 15.984
12,04	DEPÓSITO EN SUBSUELO: Suministro y colocación de puerta de chapa tipo P4 con celosía en sector inferior, chapa calibre 18, 40mm de espesor y marco de chapa plegada calibre 18. Acabado con pintura antióxido, esmalte semi-mate. Medidas: 1,00x2,15m		-1,00	UN	15984	-15984
	TOTAL ECONOMIA					-\$U 34.262

DEMÁSÍAS

RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN		CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,00	AYUDA DE GREMIOS, CARGAS SOCIALES Y TRABAJOS VARIOS					\$U 95.016
	Albañilería					
	Mocheta de Bloque, dintel de Bloque, revoque , amochetado y amure de puerta cortafuego.		1,00	GL	20412	20412
	Leyes Sociales		1,00	GL	74604	74604
3,00	TABIQUES DE YESO					\$U 4.200
	Modificación tabique de yeso, para instalación de puerta. Monitoreo.		1,00	GL	4200	4200
4,00	CIELORRASOS DE YESO					\$U 8.311
	Registros PVC 33x33cm para acceder a bandejas de CCTV y C/A.		9,00	UN	923	8311
7,00	PINTURA					\$U 4.560
	Pintura en estructura de protección grupo electrógeno		1,00	GL	4560	4560
12,00	CARPINTERÍA METÁLICA					\$U 243.951
	Traslado de Portón					
	Retirar cortina del lugar para reinstalar más atrás, Colocar un parante de 100 x 100 x 2 mm con dos platinas fijadas al piso , volver a instalar		1,00	GL	38448	38448
	Puerta cortafuego					
	Estructura para el vano en forma de H: 8 metros de caño cuadrado metálico de hierro acerado 7 x 7 cm. Terminación pintura antióxido, incluye: 4 platinas de fijación. Monitoreo.		1,00	UN	4320	4320
	Puerta de chapa RF 60, en 2 chapas de acero y paneles de roca en su interior, marco de 3 lados en Z de acero de alta resistencia de 1,2 mms., con junta intumescente, fondo antióxido epóxico y terminación polimerizada al horno color blanco, brazo Hafele, cerradura normalizada DIN con autocerrante mediante muelle, Barra antipánico. Medidas: 0,89x2,05m. Monitoreo y en subsuelo		2,00	UN	23244	46488
	Grupo electrogeno					
	Protección para Grupo electrogeno mediante cerramiento de tubular de 5x5cm con malla . Terminación con antióxido		1,00	UN	27000	27000
	Fabricación, suministro y montaje en obra de cuba antiderrame construída en chapa de hierro electrosoldada con terminación en pintura sintética negra		1,00	UN	85892	85892
	Reja depósito					
	Suministro y colocación de rejas fijas y 1 puertas rejas de 90cm de ancho, y 2.00m de altura, con 2 cerrojos hermanados . Materiales planchuelas de 1 1/2 x 1/4, barrotes de 16mm cada 13cm a eje, y tubulares de 40x40 para sostén de puertas rejas. Incluye pintado y colocación.		1,00	UN	41802	41802
13,00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO - CAT 5e - Marca Panduit Pan-Net					\$U 95.581
	Cañerías para control de acceso en puertas de Sala Monitoreo		1,00	GL	1800	1800
	Bandejas y caños adicionales para CCTV y CA según ajustes de proyecto enviado por mail 10 de abril.		1,00	GL	80808	80808
	Canalización para sensor en Bomba en subsuelo		1,00	GL	3739	3739
	Atención al Cliente					
	Toma de servicio y datos simple (2 RJ 45) para PC en atención al cliente.		1,00	GL	5571	5571
	Certificado puesto datos PC		2,00	UN	132	264
	Toma para TV en atención al cliente		1,00	GL	1959	1959
	Mano de Obra		1,00	GL	1440	1440
24,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$U 71.068
	Gastos Generales y beneficio		1,00	GL	71068	71068
	TOTAL DEMASÍAS					\$U 522.686
	TOTAL					\$U 488.424

Son pesos uruguayos: cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veinticuatro con 00/100.

NOTAS

* Moneda en Pesos Uruguayos
La puerta Corta Fuego presupuestada es de 205 cm de altura por ser la que hay en plaza.
No se incluye
*** IVA**

FORMA DE PAGO

50% Anticipo
50% contra finalización de estas tareas

VALIDEZ DE LA OFERTA

7 días corridos

PLAZO

7 días adicionales al plazo actual de la obra.
En caso de aprobarse fuera de la fecha de validez de la oferta, deberán revisarse el precio y el plazo.