

Obra: BUNGE
Dirección: WTC FZ of 2301
Orden de Cambio 1
Fecha: 23/06/2015



RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	TRABAJOS PRELIMINARES				USD 2.154
1,01	Prevencionista de Riesgo (Plan de Seguridad, Programa de Prevención de Riesgos y Supervisión Permanente de obra). Estudio de seguridad ante MTSS	1,00	GL	2154	2154
2,00	AYUDA DE GREMIOS, CARGAS SOCIALES Y TRABAJOS VARIOS				USD 274
2,10	Estimación de Leyes Sociales.	1,00	GL	274	274
6,00	ALFOMBRAS, PAVIMENTOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS				USD 52
6,03	Porcelanato pulido y rectificado Evolution Carbone 30 x 60 . Para piso	1,44	M2	18	26
6,04	Porcelanato pulido y rectificado 30x60cm. Para pared	1,44	M2	18	26
9,00	VIDRIOS Y ESPEJOS				USD 839
	Mamparas				
9,01	Cristal laminado incoloro, 10 mm.	1,00	GL	406	406
9,09	Mampara en 5 - SSHH corrediza en cristal templado. Se reutilizará puerta existente.	1,00	GL	433	433
10,00	GRÁFICA				USD 313
10,01	Vinilo esmerilado de diseño sobre mamparas y puertas de vidrio, h=160cm	1,00	GL	313	313
11,00	MÁRMOL Y GRANITOS				USD 109
11,02	Suministro y colocación de zócalo de ducha en "Silestone Azul Enjoy", medidas 1.40 x 0.12 x 0.04 m (A rectificar en obra)	1,00	UN	109	109
16,00	INSTALACION SANITARIA				USD 1.482
16,01	Modificación Baños existentes: BAÑO 14 = Retiro de bidet, picada del piso sector ducha, anulación cañerías de bidet y suministro de cañerías para ducha, con abastecimiento de agua fría y caliente. Incluye: materiales de sanitaria y de albañilería. Se reutiliza mezcladora	1,00	GL	1482	1482
29,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				USD 555
29,01	Gastos generales y beneficio	1,00	GL	555	555
TOTAL					USD 5.779

Son dólares estadounidenses: Cinco mil setecientos setenta y nueve con 00/100

NOTAS

- * Moneda en Dólares Estadounidenses
- * El presupuesto solamente considera aquellos items expresados en el mismo.
- * Se deben verificar stock de materiales al momento de la Contratación.

No se incluye
* IVA

PLAZOS DE ENTREGA

A coordinar con avance de obra

FORMA DE PAGO

- 50% Anticipo
- 45% con la Entrega Provisoria, ocupación de la oficina
- 5% con la Entrega Definitiva, sin observaciones

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

15 días