

Rubro-Ítem	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1,00	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO				\$	152.647,20
1,01	Al momento de realizar el movimiento de los sistemas separados de los pisos 7 y 8 se encontraron evaporadoras y condensadoras conectadas en forma invertida, en ambos pisos. Esto requiere invertir las cañerías así como extenderlas y tender cableados de reconexión.	A	1,00	GL	\$ 71.928,00	\$ 71.928,00
1,02	TAE Pisos 7º y 8º. Incluye provisión y montaje de ventilador tubular para TAE, modificación de conductos y provisión y montaje de juntas de lona	A	1,00	GL	\$ 26.773,20	\$ 26.773,20
1,03	Split Server 7º. Incluye desmonte y montaje de evaporadora mural en el server del piso 7, provisión e instalación de cañería desde condensadora en el piso 8, pruebas de hermeticidad y carga de gas. Puesta en marcha y drenaje.	A	1,00	GL	\$ 35.964,00	\$ 35.964,00
1,04	Remplazo de filtros deshidratadores. Incluye la provisión y cambio de filtros deshidratadores para los equipos separados baja silueta del piso 7 y 8.	A	1,00	GL	\$ 17.982,00	\$ 17.982,00
Subtotal Obra					\$	152.647,20
2,00	HONORARIOS PROFESIONALES				\$	-
3,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	29.064,03
TOTAL PRESUPUESTO					\$	181.711,23

Notas:

- * Monea en Pesos argentinos
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * La propuesta no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
- * Garantía de un año
- * La propuesta aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo
- * El presupuesto se encuentra sujeto al dólar. Se considera el dólar del BNA al día de la fecha.- Se verificará al momento de la contratación

Plazo de Entrega:

*Dentro del plazo de obra siempre que el presupuesto sea aprobado dentro de los 5 días de entregado.

Forma de Pago:

- * Anticipo 50%
- * Entrega Definitiva 50%

Mantenimiento de la oferta:

5 días

Referencia:

A: Trabajos o provisiones adicionales
E:Trabajos o provisiones que no se economizan

Arq. Romina Chalcovich
Contract Workplaces