



OBRA : SECURITAS
UBICACION: ESTEBAN ECHEVERRIA 4270 VICENTE LÓPEZ BUENOS AIRES

FECHA : 08/05/08

ADICIONALES CRISTALES

RUBRO	DESCRIPCION	A	CANT	UNIDAD	\$ UNITARIO	\$ SUBTOTAL	\$ TOTAL	OBS.
1.00	CRISTALES FRENTE DESPACHOS AMBOS EDIFICIOS Y RECEPCION							
1.01	Provisión y colocacion puerta simple con pivot desplazado en cristal float incoloro de 10 mm. con cerradura tipo Schlage		32	U	\$ 2,196.50	\$ 70,288.00		
1.02	Refuerzos para fijacion puertas y paños fijos en madera		1	GL	\$ 3,335.00	\$ 3,335.00		
1.03	Provision y colocacion paños fijos cristal float templado 10 mm. Con U de aluminio perimetral 40 x 15 mm.		110	m2	\$ 308.20	\$ 33,902.00		
1.04	Provision y colocacion paños fijos cristal float laminado de seguridad 4 + 4 mm. Con U de aluminio perimetral 40 x 15 mm.		20	m2	\$ 356.50	\$ 7,130.00		
	Subtotal rubro 1,00						\$ 114,655.00	
2.00	REVESTIMIENTOS RECEPCION							
2.01	Revestimientos recepcion en placas buñadas revestidas en chapa de caoba natural		27	M2	\$ 448.50	\$ 12,109.50		
2.02	Perchas para fijacion revestimiento recepcion		1	GL	\$ 1,035.00	\$ 1,035.00		
	Subtotal rubro 2,00						\$ 13,144.50	
TOTAL							\$ 127,799.50	

SON PESOS: CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 50/100

PLAZO DE ENTREGA DE OBRA: A CONVENIR

FORMA DE PAGO: A CONVENIR

VALIDEZ OFERTA: 10 DIAS

LOS VALORES EXPRESADOS NO INCLUYEN EL I.V.A.

LOS VALORES DE LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS