



OBRA : SECURITAS
UBICACION: ESTEBAN ECHEVERRIA 4270 VICENTE LÓPEZ BUENOS AIRES

FECHA : 08/05/08

ADICIONALES INSTALACION ELECTRICA

RUBRO	DESCRIPCION	A	CANT	UNIDAD	\$ UNITARIO	\$ SUBTOTAL	\$ TOTAL	OBS.
1.00	ADECUACION INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION							
1.01	Provisión de ficha hembra con chicote para artefactos de iluminación ambos edificios		700	U	\$ 8.05	\$ 5,635.00		
1.02	Provisión de ficha macho para instalación de artefactos de iluminación ambos edificios		700	U	\$ 8.05	\$ 5,635.00		
1.03	Conexión de artefactos de iluminación ambos edificios		700	U	\$ 51.75	\$ 36,225.00		
1.04	Bajadas a efectos de iluminación en privados y sala de reunión , incluye mano de obra y materiales edificio Echeverría		45	U	\$ 103.50	\$ 4,657.50		
1.05	Corrimiento de bocas de iluminación existente incluye mano de obra y materiales edificio Echeverría		100	u	\$ 97.75	\$ 9,775.00		
1.06	Canalización de cañerías de iluminación incluye mano de obra y materiales edificio Echeverría		1	U	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00		
1.07	Provision e instalacion cartel salida acrilico con leds edificio Echeverría		25	U	\$ 402.50	\$ 10,062.50		
1.08	Conexión de artefactos de iluminación y carteles de emergencia. Sólo mano de obra. Ambos edificios.		35	U	\$ 69.00	\$ 2,415.00		
1.09	Ayuda de gremios (para instalaciones anexas)		1	GL	\$ 4,830.00	\$ 4,830.00		
1.10	Tablero provisorio de obra e instalación provisorio de iluminación de obra		1	GL	\$ 1,610.00	\$ 1,610.00		
	Subtotal rubro 1.00						\$ 83,145.00	
TOTAL							\$ 83,145.00	

SON PESOS: OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

PLAZO DE ENTREGA DE OBRA: A CONVENIR

FORMA DE PAGO: A CONVENIR

VALIDEZ OFERTA: 10 DIAS

LOS VALORES EXPRESADOS NO INCLUYEN EL I.V.A.

LOS VALORES DE LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS

- 1- No incluye permisos, tramitaciones ni gestiones ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios.
- 2- Alimentaciones de entrada de agua, electricidad y otros servicios se verificarán al inicio de los trabajos.
- 3- No incluye sistemas de alarmas, CCTV, control de acceso y seguridad (solo cañerías vacías).
- 4- No incluye trabajos en conexiones generales del edificio (montantes de servicios generales).
- 5- No se cotiza cableado de montante eléctrica.
- 6- No se cotizan instalaciones especiales.
- 7- No incluye central telefónica, equipamiento electrónico ni provisión de racks en data center
- 8- No incluye modificaciones ni adecuaciones en tableros sala de máquinas.
- 9- No se presupuestan cableado estructurado, tensión común y estabilizada en periscopios, tableros data center, periscopios, grounding datos ni patchcords.
- 10- No se incluye auditorio.
- 11- No se incluye alimentación instalación de aire acondicionado.