



| RUBRO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                               | CANTIDAD | UNIDAD | \$ UNITARIO  | \$ SUB TOTAL | \$ TOTAL     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 1.00  | MESADAS BAÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |              |              |              |
| 1,01  | PROVISIÓN DE MESADAS EN GRANITO GRIS MARA DE PRIMERA CALIDAD ESPESOR 2 CM. CON ZÓCALOS DE ALTURA 6 CM. Y POLLERAS DE ALTURA 10 CM. SE INCLUYEN TRASFOROS PARA GRIFERÍAS Y BACHAS. SE INCLUYE FIJACIÓN DE BACHAS CON PEGAMENTO Y GRAMPAS DE ALUMINIO. INCLUYE PULIDO AL DIAMANTE DE FAJAS. | 1,00     | GL     | \$ 11.941,20 | \$ 11.941,20 |              |
| 1,02  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MÉNSULAS EN HIERRO ÁNGULO. INCLUYE APLICACIÓN DE ANTIOXIDO Y PINTURA.                                                                                                                                                                                           | 1,00     | GL     | \$ 3.120,00  | \$ 3.120,00  |              |
| 1,03  | COLOCACIÓN DE MESADAS SOBRE MÉNSULAS CON PEGAMENTO. INCLUYE AJUSTES.                                                                                                                                                                                                                      | 1,00     | GL     | \$ 2.832,00  | \$ 2.832,00  |              |
| 1,04  | FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | GL     | \$ -         | \$ -         |              |
|       | Subtotal rubro 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |              |              | \$ 17.893,20 |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |              |              | \$ 17.893,20 |

FECHA DE ENTREGA: A CONVENIR SEGÚN AVANCE DE OBRA.  
FORMA DE PAGO: ANTICIPO 50% CON CHEQUE AL DÍA. SALDO 50% AL FINALIZAR EL TRABAJO.

LOS VALORES EXPRESADOS NO INCLUYEN EL I.V.A.

NOTAS:

- 1. INCLUYE FLETES Y ACARREOS.
- 2. INCLUYE TODAS LAS MESADAS DE TODOS LOS BAÑOS Y TOILETTES DEL EDIFICIO, DESDE PLANTA BAJA HASTA PISO 5.
- 3. LOS PRECIOS Y FORMAS DE PAGO SON VÁLIDOS SI SE CONTRATA EL PRESUPUESTO COMPLETO.
- 4. LA OFERTA ES VÁLIDA POR 7 DIAS CORRIDOS.