



Adicional 1

Cliente: GENZYME

Obra: OFICINAS EDIFICIO MANANTIALES

Dirección: Isidora Goyenechea 3120

Santiago, 18 de Julio del 2008

UF 20.413,36

2º piso, Edificio Manantiales oficina 2B

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	TABIQUE DIVISORIO EN SALA DE REUNIONES							
1, 01	Tabique panel wall liviano, revestimiento de vinílico en color blanco, inc instalación y Viga de fe 80 x 40 x 4 mm con tirantes a la losa de cuadrado 40 x 40 x 2 mm y travesaños de ángulo laminado de 40 x 40 x 5 mm fijos a la losa con pernos de anclaje de día.	0	1	GL	\$ 3.718.661	\$ 3.718.661		
1, 02	Tabique panel wall liviano, revestimiento de melamina tipo haya, incl. instalación y viga de fe 80 x 40 x 4 mm con tirantes a la losa de cuadrado 40 x 40 x 2 mm y travesaños de ángulo laminado de 40 x 40 x 5 mm fijos a la losa con pernos de anclaje de día.		1	GL	\$ 4.954.282	\$ 4.954.282		
1, 03	Estructuras en volcometal para confinamientos de panel divisorio, inc refuerzo de volcometal y madera 2x2 en mocheta de tabique a demoler sobre antepecho. Cenefa de volcanita para cubrir viga metálica. Incluye huincha, pasta y pintura.		1	GL	\$ 121.824	\$ 121.824		
	Subtotal rubro 1,00						\$ 5.076.106	248,67
2, 00	TABIQUE Y PUERTA EN SALA DE SERVIDOR Y OFICINA Nº 1							
2, 01	Tabiquería de volcometal sala de servidores		1	GL	\$ 181.786	\$ 181.786		
2, 02	Pintura en tabiquería de servidor		1	GL	\$ 13.608	\$ 13.608		
	Subtotal rubro 2,00						\$ 195.394	9,57
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
3, 01	Dirección de Obra		1	GL	\$ 132.000	\$ 132.000		
	Subtotal rubro 3,00						\$ 132.000	6,47
4, 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES							
4, 01	Gastos Generales y utilidades		1	GL		\$ 547.187		
	Subtotal rubro 4,00						\$ 547.187	26,81
Total Presupuesto							\$ 5.950.686	291,51

Plazo de entrega: 48 días

Mantenimiento de la oferta: Precios del día.

Forma de Pago:

50% anticipo.

50% contra entrega definitiva.

IVA 19% \$ 1.130.630 55,39
Total \$ 7.081.317 346,90

Los precios no incluyen I.V.A.

El valor en pesos a facturar en cada estado de pago corresponderá al valor de la UF a la fecha de cada factura

NOTAS:

- 1.- No incluye permisos, tramitaciones ni gestiones ante entes municipales ni prestadoras de servicios.
- 2.- No se incluyen seguros ni garantías ante la Administración del edificio.
- 3.- El plazo de este adicional no se vincula con el plazo de la obra, como tampoco se vinculan los pagos.
- 4.- El plazo de este presupuesto esta sujeto a la fabricación del tabique móvil.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)