

Cliente: ROFEX
 Obra: Oficinas bolsa de comercio de Rosario
 Fecha: 09/03/2009
 Ref.: Adicionales N° 2 Recepción. Opcional: cielorraso c/iluminación



Atención: Luis Ossola / Diego Fernández

Ítem	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1,00 TABIQUES DURLOCK						
1,01	Durlock tabique simple 0,10m en <u>recepción</u>		-9,80	M2	\$ 73,45	\$ -719,81
1,02	Aislación acústica con lana de vidrio pesada en <u>recepción</u>		-9,80	M2	\$ 30,51	\$ -299,00
1,03	Durlock tabique simple 0,10m, dentro de cielorraso, con refuerzo inferior para colocar sobre tabiquería vidriada y/o puertas, en <u>recepción</u>		3,50	ML	\$ 48,59	\$ 170,07
1,04	Tapacanto tabique durlock 0,10 m verticales, para tabiques en <u>recepción</u>		-2,80	ML	\$ 28,25	\$ -79,10
Subtotal TABIQUES DURLOCK						\$ -927,84
2,00 CIELORRASO DE DURLOCK						
2,01	Durlock, cielorraso continuo <u>en recepción, espera y sala de reuniones chica</u>	○	25,96	M2	\$ 65,54	\$ 1.701,42
2,02	Ejecución de huecos, para artefactos de iluminación, difusores, incendio y rejillas de retorno	○	18,00	U	\$ 11,30	\$ 203,40
2,03	Cajones en cielorraso para artefactos dicroicos en oficina gerente y sala de reuniones	○	14,00	U	\$ 50,85	\$ 711,90
2,04	Salto de nivel en cielorraso en presidencia y sala de reuniones.	○	31,4		\$ 45,20	\$ 1.419,28
Subtotal CIELORRASO DESMONTABLE existente						\$ 4.036,00
3,00 CARPINTERÍA METÁLICA - FRENTE DE OFICINAS FRENTE DE RECEPCIÓN						
3,01	Tabique Sistema Cuadra de Dimaat, de aluminio visto anodizado natural. simple vidriado templado en frente de recepción. Puerta templada con cabezal, barral e acero inoxidable de 1,00m caja de freno y cerradura al piso.		1,00	GL	\$ 17.099,38	\$ 17.099,38
Subtotal FRENTE DE OFICINAS						\$ 17.099,38
4,00 CRISTALES						
4,01	Puertas pivotantes <u>en recepción</u> float 10 mm incoloro templado, Herrajes: cajas de freno, cerradura y contra cerradura central		-1	U	\$ 2.161,74	\$ -2.161,74
4,02	Juego de manijones de acero inox. caño de 50 mm de diámetro, puntas cerradas, largo 500 mm, recepción		-1	U	\$ 542,40	\$ -542,40
4,03	Paño fijos laterales de cristal float 10mm en recepción, con perfil perimetral de aluminio 25 x 15 mm, recepción		-1	U	\$ 536,75	\$ -536,75
Subtotal CRISTALES						\$ -3.240,89
5,00 PINTURA						
5,01	Pintura de cielorraso nuevo en recepción y sala de atención, látex común, previa preparación de la superficies.	○	25,96	M2	\$ 31,64	\$ 821,37
Subtotal PINTURA						\$ 821,37
6,00 AIRE ACONDICIONADO						
6,01	Adecuación de instalación, incluye corrimiento de difusores, rejillas, flexibles. Por cambio de altura en cielorraso.	○	1	GL	\$ 1.356,00	\$ 1.356,00
Subtotal AIRE ACONDICIONADO						\$ 1.356,00
7,00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN						
7,01	Reubicación de bocas de iluminación	○	5,00	U	\$ 67,80	\$ 339,00
7,02	Bocas de iluminación nuevas en recepción	○	5,00	U	\$ 96,05	\$ 480,25
7,03	Efectos de iluminación	○	3,00	U	\$ 96,05	\$ 288,15
Subtotal INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN						\$ 1.107,40
8,00 ARTEFACTOS DE ILUMINACION						
8,01	Artefacto Dicroico completo	○	14,00	U	\$ 39,55	\$ 553,70
8,02	Artefacto p/embutir halospot AR111	○	4,00	U	\$ 65,54	\$ 262,16

Subtotal ARTEFACTOS DE ILUMINACION		\$	262,16
9,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO		
9,01	Gastos Generales y beneficio	\$	1.810,29
Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO		\$	1.810,29

Total Presupuesto de Obra **\$ 14.740,94**

Referencias:

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Plazo de Entrega: 20 días

Validez de la oferta: 10 días

Forma de Pago:

- 50% Anticipo
- 40% Según Avance de Obra
- 10% Contra Entrega

Notas:

- 1 Estos precios no incluyen IVA
- 2 La intervención es solamente en los ítems listados en este presupuesto
- 3 En caso de aceptarse la contratación de los ítems que figuran como alternativos y Opcionales, en el presente presupuesto, se deberá adicionar el proporcional de gastos Generales y Beneficios
- 5 Este presupuesto no incluye: trabajos en instalación de aire acondicionado central, detección de incendio a cargo del edificio, en caso de realizarse un requerimiento se cotizara por separado

Arq. Consuelo Barrancos
CONTRACT