



ADICIONAL I

Cliente: Davey Bickford

Obra: Rehabilitación Oficina Davey Bickford piso 14-15 - Obras Civiles

Dirección: Edificio Master Siglo XXI

Santiago, 27 de Abril de 2009

UF \$ 20.985,59
DÓLAR \$ 587,54

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total
1, 00	Adicional						
1, 01	Picado en losa para canalización eléctrica por piso y muro. Incluye picado para clausura de ducto de alcantarillado		1	gl	\$ 66.000	\$ 66.000	
1, 02	Canalización eléctrica para mesa de reuniones desde bandeja perimetral existente, a enchufe en mesa de reuniones.		1	gl	\$ 55.000	\$ 55.000	
1, 03	Bandeja LEGRAND 100x50mm perimetral para cableado		4	ml	\$ 13.420	\$ 53.680	
1, 04	Retape de losa y muro		1	gl	\$ 55.000	\$ 55.000	
1, 05	Pintura de tabique (Se requiere si el adicional no es aprobado a tiempo)	O	12	gl	\$ 1.540	\$ 18.480	
1, 06	Canalización p/ data show+ cable vga y soporte		1	gl	\$ 242.000	\$ 242.000	
1, 07	Punto eléctrico para conexión de datashow		1	cu	\$ 9.845	\$ 9.845	
1, 08	Provision e instalación de puntos de voz o datos		5	cu	\$ 32.843	\$ 164.214	
1, 09	Centro eléctrico puesto trabajo 5113 comp Doble		4	cu	\$ 9.449	\$ 37.796	
1, 10	Telon Mural 1,78x1,78 mecanismo manual		1	cu	\$ 62.982	\$ 62.982	
1, 11	Instalacion telon mural		1	gl	\$ 16.500	\$ 16.500	
	Subtotal Adicional Electrico 1,00						\$ 763.016
2, 00	Mobiliario						

2, 01	Diferencia por mueble base de kitchenette por color de enchape y tiradores tipo bola	1	gl	\$	110.000	\$	110.000	
2, 02	Mueble Aereo de kitchenette en mar de 10mm, enchapado en laminado	1	cu	\$	217.250	\$	217.250	
	Subtotal Mobiliario 2,00						\$ 327.250	
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
3, 01	Dirección de Obra	1	gl	\$	-			
	Subtotal Rubro 3,00						\$ -	
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
4, 01	Gastos Generales y utilidades	1	gl	\$	148.673			
	Subtotal Rubro 4,00						\$ 148.673	
Total Presupuesto								\$ 1.238.939

TOTAL	\$	1.238.939
IVA 19%	\$	235.398
Total	\$	1.474.337

Plazo de entrega: A convenir con el cliente de acuerdo a posibilidades de avance.
Mantenimiento de la oferta: Precios del día
Forma de Pago:
 100% contra recepción

NOTAS:

- 1.- Picado de losa previa autorización de la administración y Calculista. No considera picado en la losa (cielo) del piso 15.
- 2.- La canalización en losa cielo para datashow quedará a la vista junto con punto eléctrico. Canalización pintada del color de la losa.
- 3.- Si el picado de tabique se ejecuta posterior a la pintura del tabique del contrato principal, se deberá considerar nuevamente la pintura de este muro. EL pago de este adicional no se vincula con los plazos y pagos del contrato principal
- 4.-

REFER O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)