

PAREXEL 2357 PRIMER PISO

Av. Del Libertador 2357 P1
PAREXEL_LIBERTADOR 2357 -
24/08/2009
Shawn Neal

Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
TRABAJOS PRELIMINARES					
Desarme / armado parcial de piso técnico		250,00	GL	\$ -	\$ -
Subtotal TRABAJOS PRELIMINARES				\$	-
TABIQUES DURLOCK					
Realización de tabique de durlock provisorio para cierre de obra		8,00	M2	\$ 57,50	\$ 460,00
Desmonte de tabique de durlock provisorio para cierre de obra		8,00	M2	\$ 43,13	\$ 345,00
Subtotal TABIQUES DURLOCK				\$	805,00
CIELORRASOS					
Desmonte cielorraso modular sin provisión de material		1,00	GL	\$ 345,00	\$ 345,00
Reinstalación de cielorraso modular tipo armstrong		1,00	GL	\$ 345,00	\$ 345,00
Apertura de cielorraso continuo en sectores parciales para realización de sobre tabique según lay out		1,00	GL	\$ 460,00	\$ 460,00
Reparaciones parciales en cielorraso de durlock continuo en sectores parciales		1,00	GL	\$ 345,00	\$ 345,00
Subtotal CIELORRASOS				\$	1.495,00
INSTALACION ELECTRICA / DATOS					
PRELIMINARES					
Replanteos generales		1,00	GL	\$ 560,00	\$ 560,00
Seguridad e higiene		1,00	GL	\$ 560,00	\$ 560,00
Desarme instalaciones existentes / retiro inst. Piso		1,00	GL	\$ 336,00	\$ 336,00
Canalizaciones		1,00	U	\$ 2.128,00	\$ 2.128,00
Subtotal INSTALACION ELECTRICA / DATOS				\$	3.584,00
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN					
Provisión y colocación parcial de collares Ø 20 en conductos de AA existentes, conductos flexibles con aislacion de lana de vidrio y foil de aluminio, cañería refrigerante para split.		1,00	GL	\$ 3.234,95	\$ 3.234,95
Montaje y retiro de unidad condensadora de nuevo equipo split p/data center		1,00	GL	\$ 1.177,60	\$ 1.177,60
Subtotal AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION				\$	4.412,55
HONORARIOS PROFESIONALES					
Proyecto y documentacion de obra		1,00	GL		
Dirección de Obra		1,00	GL		
Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES				\$	-
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
Gastos Generales y Beneficio		1,00	GL		
Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	-
Total Presupuesto					\$ 10.296,55

1- Estos precios no incluyen IVA.

Arq. Julieta Goldsack
Contract