

OBRA: SAMSUNG

Dirección: Edificio Microsoft

Fecha: 16 de diciembre de 2009

Referencia: Presupuesto Adicional Instalacion Electric para Medidor 7º y 8º piso

Rubro	Descripción	O/A	U	Cantidad	Unitario	Subtotal
1,00	INSTALACION ELECTRICA - MEDIDOR					
1,01	Realizacon de la instalacion para medidor, incluye tendido de alimentador desde camara 120mm2 + 70mm2, tendido de salida de toma a primer seccionamiento de cliente 70mm2 + 35mm2, provisión de primer seccionamiento (4x250 A) con NH de alta capacidad de ruptura, salida a los tableros de piso 7ºA, 7ºB y 8ºB con barras de distribucion y alimentadores de 35mm2, tendido de puesta a tierra de 25mm2.		U	1,00	\$ 14.690,00	\$ 14.690,00
1,02	Instalación de estabilizadores para 7º y 8º piso sobre cielorraso, incluye badeja de apoyo, proteccion primaria y secundaria. (la provisión de los mismos queda a cargo de Samsung).		U	7,00	\$ 678,00	\$ 4.746,00
Subtotal INSTALACION ELECTRICA - MEDIDOR						\$ 19.436,00
2,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
2,01	Gastos Generales y Beneficio		GL	1,00	\$ 2.236,00	\$ 2.236,00
Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						\$ 2.236,00
TOTAL						\$ 21.672,00

NOTAS:

1- Los precios no incluyen IVA

Validez de oferta: 10 días
Plazo de entrega de obra: 7 días a partir de la aprobación del presupuesto.

CONTRACT .S.A.
Arq. Valentina Supán