

Ciente: TRANEXBUR
Obra: Juncal 1311 piso 5°
Fecha: 29/01/2010
Atención: Federico Llambi



ESTIMACION DE COSTOS						
R/ítem	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1,00	INSTALACION ELECTRICA / DATOS					
	Sector Mesa de Operaciones					
1,01	Diferencia por circuitos 4mm		1,00	GL	\$ 504,00	\$ 504,00
1,02	Cableado Horizontal Cat 5e Systimax - DATOS (7 UTP en mesa de operaciones y 2 UTP para impresoras)		9,00	U	\$ 168,00	\$ 1.512,00
1,03	Bocas de Tension Dedicada		3,00	U	\$ 95,20	\$ 285,60
1,04	Periscopios para datos, voz, tensión		3,00	U	\$ 100,80	\$ 302,40
	Servidor					
1,05	Montante eléctrica para tablero datos		20,00	ML	\$ 43,20	\$ 864,00
1,06	Adaptación tablero tensión dedicada según nuevas necesidades		1,00	GL	\$ 560,00	\$ 560,00
	CCTV					
1,07	Cableado UTP para cámaras IP (1 UTP por cámara)		2,00	U	\$ 168,00	\$ 336,00
	Control de Acceso					
1,08	Cableado UTP para control de acceso (2 UTP por puerta)		4,00	U	\$ 168,00	\$ 672,00
	LCD					
1,09	Canalización vacía para plasma en sala frente.		1,00	GL	\$ 560,00	\$ 560,00
	Estabilizador de Tensión					
1,10	Provisión y conexonado de estabilizador de tensión		3,00	U	\$ 1.628,48	\$ 4.885,44
	UPS					
1,11	Provisión de UPS Marca LYON 1000 VA		1,00	U	\$ 1.858,08	\$ 1.858,08
	Subtotal INSTALACION ELECTRICA / DATOS					\$ 12.339,52
2,00	HONORARIOS PROFESIONALES					
2,01	Proyecto y documentacion de obra			GL	\$ -	
2,02	Dirección de Obra			GL	\$ -	
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
3,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
3,01	Gastos Generales y Beneficio			GL	\$ -	\$ 1.200,00
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 1.200,00
	Total Presupuesto					\$ 13.539,52
	Bonificación especial					\$ -
	Total				Total	\$ 13.539,52

Notas:

- 1- Estos precios no incluyen IVA.
- 2- La intervencion es solamente en los ítems listados en este presupuesto
- 3- No incluye permisos, tramitaciones ni gestiones ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicio.
- 4- En caso de aceptarse la contratacion de los ítems que figuran como Alternativos y Opcionales en el presente presupuesto, se debera adicionar el proporcional de gastos Generales y Beneficios
- 5- No se interviene en sanitarios

Referencias:

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al
A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al
E: Ítem con valor estimado

Plazo de Entrega: 45 días

Forma de Pago:

- 50% Anticipo
- 40% Por Avance Obra
- 10% Contra Entrega

Arq. Julieta Goldsack
 Contract