



Presupuesto modificacion lay out Alitalia

DEMASIAS

1.00	TABQUERIA PLACA ROCA YESO					
1.01	Provision y colocación tabique placa roca simple terminacion encintado y masillado de juntas y tornillos.	9,5	M2	87,40	830,30	
1.02	Provisión y colocación de tabique placa roca yeso curvo.	13	M2	109,25	1.420,25	
1.03	Provisión y colocación de aislación de lana de vidrio liviana en tabiques.	22,5	M2	11,50	258,75	
1.04	Encuentro de tabiquería durlock con carpintería perimetral	1	U	299,00	299,00	
1.05	Refuerzo de madera maciza en tabiques	12	ML	9,20	110,40	
1.06	Enchapado vanos	6	ML	28,75	172,50	
1.07	Provision y colocacion perfil cantonera	15	ML	11,50	172,50	
1.08	Provision y colocacion perfil buña Z horizontales y verticales	5	ML	11,50	57,50	
1.09	Huecos para llaves y tomas	1	U	11,50	11,50	
Subtotal					3.332,70	
5.00	TABQUERIA MODULAR EXISTENTE.					
5.01	Recolocación de tabiquería modular.	12,00	M2	143,75	1.725,00	
5.03	Ajuste de puerta para tabiquería modular, para recolocacion.	1,00	U	402,50	402,50	
5.04	Provision de una puerta de sistema de iguales características	1,00	GL	2.282,75	2.282,75	
Subtotal					4.410,25	
SUBTOTAL PRESUPUESTO DEMASIAS					\$ 7.742,95	

ECONOMIAS

2.00	DEMOLICIONES Y DESMONTES					
2.01	Desarme de Tabiquería de vidrio 10mm	5,20	M2	28,75	149,50	
Subtotal					149,50	
16.00	CRISTALES					
16.01	Recolocación de paños 10 mm existentes, con perfil perimetral nuevo	7,80	M2	109,25	852,15	
16.02	Recolocación de puertas existentes,	1,00	GL	287,50	287,50	
16.03	Recolocación de paños 10 mm existentes, colocación facetada y perfil perimetral nuevo	7,80	M2	126,50	986,70	
Subtotal					2.126,35	
SUBTOTAL PRESUPUESTO ECONOMIAS					\$ 2.275,85	
TOTAL PRESUPUESTO					\$ 5.467,10	