

OBRA: OFICINAS TECHINT
Dirección: Edificio AV. Belgrano 327

Fecha: 05/06/10

Referencia: Nuevos trabajos N° 18 - Diferencia por trabajos en bases de Bombas de 3er SS

Rubro	Descripción	O/A	U	Cant.	Unitario	Subtotal
1,00	VARIOS					
1,01	Demolición y limpieza de 2 bases existentes, picado, retiro de escombros y carpeta de terminación		U	2,00	\$ 893,00	\$ 1.786,00
1,02	Armado de encofrado S/plano de 6,40m x 1,00m + 1,60m x 1,20m		GI	1,00	\$ 1.015,00	\$ 1.015,00
1,03	Llenado de platea de H°A° de 7,20m x 1,00m + 1,60 x 1,20m (h variable de 0,12 a 0,14m) con armadura diam 8mm cada 0,10 cruzada.		GI	1,00	\$ 2.607,00	\$ 2.607,00
1,04	3 Bases móviles para bombas de 0,65 x 1,00 x 0,12 con armadura diam 8 cada 0,10m cruzada + manijas		GI	1,00	\$ 1.296,00	\$ 1.296,00
1,05	Bases móviles para bombas de 0,75x1,20x,012m cant 2 armadura diam 8 cada 0,10 cruzada con manijas		GI	1,00	\$ 1.079,00	\$ 1.079,00
1,06	Agregado de manijas, mayor espesor y armadura doble reforzadas en 10 bases móviles de H° armado		GI	1,00	\$ 1.148,00	\$ 1.148,00
1,07	Canaleteados para nuevos desagües 20 ml con provisión y colocación de caños de 0,100, posterior escuadrado e impermeabilización de las canaletas		GI	1,00	\$ 1.498,00	\$ 1.498,00
1,08	Provisión y colocación de reja metálica tipo guardaganado estándar, ángulo de 1,5" x 1/8", bastidor ángulo de 1 1/4" x 1/8", planchuelas de 1 1/4" x 3/16" con separación de 20mm, antióxido negro.		GI	1,00	\$ 9.621,00	\$ 9.621,00
Subtotal VARIOS						\$ 20.050,00
2,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
2,01	Gastos Generales y beneficio		GL	1,00	\$ 2.650,00	\$ 2.650,00
Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						\$ 2.650,00
TOTAL						\$ 22.700,00

NOTAS:

- 1- Los precios no incluyen IVA
- 2- La ejecución de los trabajos se realizarán en horario diurno.
- 3- El presente presupuesto es complemento de las 5 bases cotizadas en Licitación N° RFQ EB-C-001

Validez de oferta: 10 días

Plazo de entrega de obra: A convenir

Arq. Silvina Ramos
CONTRACT RENT