

TARJETA NARANJA

PLANILLA DE COTIZACIÓN PL06 - Aire Acondicionado

FECHA: 05-Abr-10

OBRA: SAN MARTIN - GBA

EMPRESA:

Item	Descripción	U.M	a		d			e = a x d	
			Cant.		Precio unitario			Parcial	
					b	c	d =b+c		
					Material	M.O.	Total		
1	INSTALACIÓN								
1,01	Estructura soporte de equipo Root Top 48 TJND 320	Kg	130	\$	19,20	\$ 11,16	\$ 30,36	\$	3.946,80
1,02	Montaje de roof-top (incluye izado y aislaciones antivibratorias)	gl	1	\$	-	\$ 4.536,00	\$ 4.536,00	\$	4.536,00
1,03	Montaje de split sala de racks, con cañerías y cableado eléctrico	gl	1	\$	-	\$ 943,20	\$ 943,20	\$	943,20
1,04	Cableado para Termostato de ambiente p/ roof-top	gl	1	\$	-	\$ 972,00	\$ 972,00	\$	972,00
1,05	Ayuda de gremio	gl	1	\$	-	\$ 2.424,00	\$ 2.424,00	\$	2.424,00
	Total INSTALACIÓN							\$	12.822,00
2	CONDUCTOS, REJAS, DIFUSORES y EXTRACTORES								
2,01	Chapa BWG n° 25	Kg	1307	\$	9,48	\$ 8,70	\$ 18,18	\$	23.761,26
2,02	Chapa BWG n° 22	Kg	327	\$	9,48	\$ 8,70	\$ 18,18	\$	5.944,86
2,03	Fuelle de lona	gl	1	\$	-	\$ -	\$ -	Incluido	
2,04	Soportería	gl	1	\$	-	\$ -	\$ -	Incluido	
2,05	Aislación Isoair 38 mm	m²	216	\$	16,80	\$ 1,87	\$ 18,67	\$	4.033,15
2,06	Cajas equalizadoras especial 35x35x22 incluye flexduct 6"	u	20	\$	0,72	\$ 0,48	\$ 1,20	\$	24,00
2,07	dif tipo S1 Diam 30 (incluye flex-duct de conexión)	u	12	\$	108,00	\$ 84,00	\$ 192,00	\$	2.304,00
2,08	dif tipo S1 Diam 20 (incluye flex-duct de conexión)	u	27	\$	74,40	\$ 72,00	\$ 146,40	\$	3.952,80
2,09	dif tipo S1 Diam 15 (incluye flex-duct de conexión)	u	2	\$	48,00	\$ 60,00	\$ 108,00	\$	216,00
2,10	R.Retorno tipo NV 230 de 60x30	u	1	\$	140,40	\$ 24,00	\$ 164,40	\$	164,40
2,11	R.Retorno tipo NV 230 de 40X30	u	4	\$	103,80	\$ 24,00	\$ 127,80	\$	511,20
2,12	R.Retorno 250 de 80x70	u	1	\$	429,60	\$ 36,00	\$ 465,60	\$	465,60
2,13	R.Retorno 250 de 40x70	u	2	\$	220,80	\$ 30,00	\$ 250,80	\$	501,60
2,14	Persiana p/TAE 60x15	u	1	\$	208,80	\$ 36,00	\$ 244,80	\$	244,80
2,15	Ventilador extractor marca GATTI modelo EGB 4"	u	2	\$	108,00	\$ 102,00	\$ 210,00	\$	420,00
2,16	Ventilador extractor marca GATTI modelo EGB 6"	u	2	\$	132,00	\$ 102,00	\$ 234,00	\$	468,00
2,17	Regulación de rejas s/pliego	gl	1	\$	-	\$ 648,00	\$ 648,00	\$	648,00
2,18	Planos conforme a obra según punto 1,5 del pliego	gl	1	\$	240,00	\$ 2.406,00	\$ 2.646,00	\$	2.646,00
	Total CONDUCTOS, REJAS, DIFUSORES y EXTRACTORES							\$	46.305,67
3	PROVISIÓN DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA								
3,01	Roof-top CARRIER mod 48 TJND 320	u		TN	\$ -	\$ -	\$ -	Incluido	
3,02	conjunto SPLIT 3000 frig/h frio solo	gl	1	TN	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$	450,00
3,03	Termostato de ambiente p/ roof-top	u	1	TN	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ 300,00	\$	300,00
3,04	Puesta en marcha de Roof-top, incluye seccionador rotativo Merlín Gerin modelo INS	gl	1	TN	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$	1.500,00
	Total EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA							\$	2.250,00
4	ITEMS AGREGADOS								
4,01	Roof Curb	gl	1	\$	5.000,00	\$ 994,00	\$ 5.994,00	\$	5.994,00
	Total ITEMS AGREGADOS							\$	5.994,00
TOTAL TERMOMECHANICA (EN PESOS SIN IVA)								\$	67.371,67

TN Equipos provistos por Tarjeta Naranja S.A.

La presente planilla no podrá ser modificada en ninguno de sus items, todo item que el contratista considere necesario especificar por separado o que este omitido en esta planilla deberá ser agregado en el item 4

Notas aclaratorias

1	ITEMS ALTERNATIVOS								
1,01	Recubrimiento exterior de conductos	gl	1	\$	3.360,00	\$ 1.124,24	\$ 4.484,24	\$	4.484,24
	Total ITEMS ALTERNATIVOS							\$	4.484,24