

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1. 00	TRABAJOS PRELIMINARES							
1. 01	Trazado, de tabiques y especialidades:		1	GL	\$ 99.900	\$ 99.900		
1. 02	Nivelación de losa para recibir pavimento.		375	m2	\$ 8.325	\$ 3.120.710		
	Subtotal TRABAJOS PRELIMINARES	1,00					\$ 3.220.610	153,04 UF
2. 00	TABIQUE VOLCOMETAL							
2. 01	Tabique Volcanita dos caras, 1 placa ST de 15 mm por cara. Inc aislación con lana mineral de 50 mm. Considera tabique nuevo para muebles de guardado en recepción.		367	m2	\$ 20.402	\$ 7.479.300		
2. 02	Aislación acústica fonac barrier para tabiques de gerencia y sala de reuniones.		137	m2	\$ 14.930	\$ 2.037.877		
2. 03	Tabique Volcanita dos caras, 1 placa RF de 15 mm por cara. Inc aislación con lana mineral de 50 mm.		50	m2	\$ 23.865	\$ 1.194.443		
2. 04	Estructura viga falsa sobre tabiquería de cristal y dinteles puertas. Incluye 1 placa ST de 10 mm por cara, aislación con lana mineral de 50 mm.		35	ml	\$ 15.651	\$ 550.915		
2. 05	Refuerzo de tabiquería para instalación de pizarras de cristal		10	U	\$ 27.750	\$ 277.500		
	Subtotal TABIQUE VOLCOMETAL	2,00					\$ 11.540.035	548,36 UF
3. 00	CIELO							
3. 01	Provisión de cielo americano Armstrong modelo Dune, modulación 2' x 2' canto rebajado, perflera suprafine 97/16 color blanco		398	m2	\$ 14.419	\$ 5.742.255		
3. 02	Instalación de cielo americano Modelo Dune.		346	m2	\$ 1.443	\$ 499.711		
3. 03	Cielo volcanita 10mm, en recepción y sala de reunión.		29	M2	\$ 15.318	\$ 437.482		
3. 04	Vigón PERIMETRAL como contención de cielo americano. Incluye 1 placa ST de 10 mm por cara, aislación con lana mineral de 50 mm.		65	ml	\$ 15.651	\$ 1.010.663		
3. 05	Geneta perimetral en pasillo para llegada de cielo americano.		92	ml	\$ 15.651	\$ 1.439.892		
	Subtotal CIELO	3,00					\$ 9.130.003	433,84 UF
4. 00	PAVIMENTOS							
4. 01	Provisión de alfombra en palmeta modelo The standard.		374	M2	\$ 17.873	\$ 6.691.289		
4. 02	Instalación de alfombra en palmeta		334	M2	\$ 1.846	\$ 617.025		
4. 03	Provisión de parcalatto para coffee y servidor		25	M2	\$ 14.874	\$ 374.602		
4. 04	Provisión de parcalatto para recepción.		29	M2	\$ 14.874	\$ 427.628		

[illegible]

[illegible]