

Cliente: NEXTEL COMMUNICATIONS ARG. SRL
Obra: Ampliación y remodelación de oficinas
Dirección: O. Cossetini 363 4º piso - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 560 - **Versión N°:** 4 - **Anexo N°:** 2
Fecha: 29/07/2011 **Atención:** Claudio Bianco

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION					\$ 22.792,10
1.01	Sistema MINISPLIT tipo BAJA SILUETA; unidad interior (evaporadora) y unidad exterior (condensadora), para conductos Corresponde a 1 Split Frio calor por bomba marca BGH modelo BSBS-060M compuesto por una unidad condensadora y una evaporadora de 15.000 frig/h de capac nominal ; y a 1 Split Frio calor por bomba marca BGH modelo BSBS-048M compuesto por una unidad condensadora y una evaporadora de 12.000 frig/h de capac nominal		1,00	UN	\$ 22.792,10	\$ 22.792,10
2	INSTALACION VENTILACION Y EXTRACCION AIRE					\$ 20.938,90
2.01	Conductos principales inyección/extracción, rectangulares de chapa galvanizada, lado mayor entre 40 y 70cm (chapa BWG 25), incluye montaje, material de soportación y sellado Corresponde a la provisión y montaje de todos los conductos de retorno y de los conductos de inyección por nuevos equipos solicitados por Serv Generales de Nextel.		1,00	ML	\$ 20.938,90	\$ 20.938,90
3	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ 2.423,95
3.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$	1.393,75
3.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$	1.030,20
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 4.644,00
4.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$	4.644,00
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ 50.798,95

Son Pesos: Cincuenta mil setecientos noventa y ocho con 95/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 30 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 10 días

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

* El presupuesto incluye:

- * - Todos los trabajos solicitados de retornos por conducto aislado de acuerdo a plano entregado y aprobado.
- * - Los conductos de extracción de cocina con la provisión e instalación de un ventilador extractor marca Gatti o similar.
- * - Incluye la plataforma de soporte para la ubicación sobre el techo de las unidades exteriores de los Splits y del extractor.

* No incluye:

- * - Los trabajos de alimentación eléctrica (tableros y alimentadores a los equipos), drenajes e impermeabilizaciones que se cotizarán en un presupuesto separado. El presupuesto es puramente de A°A°.

Marina Mirabelli
 Contract Rent S.A.