

Comparativa de Modelos



PLANILLA COMPARATIVA DE TERMINACIONES			
MATERIALES	ESTÁNDAR BÁSICO	ESTÁNDAR SUPERIOR	ALTA GAMA
TABIQUES	Tabiques, realizados en placa simple de roca de yeso, incluyen sobretabiques con placa simple, ambos con aislación en lana de vidrio liviana.	Tabiques, realizados en placa simple de roca de yeso, incluyen sobretabiques con placa simple y ambos con aislación en lana de vidrio pesada.	Tabiques, realizados en placa doble de roca de yeso, incluyen sobretabiques con placa simple y ambos con aislación en lana de vidrio pesada - Tabique Móvil acústico en sala de reuniones.
CIELORRASOS	Cielorrasos, desmontable realizado con placas de roca yeso texturadas, medidas 61x 61 cm + bandas de ajuste en encuentro con Courtin Wall y continuo en recepción.	Cielorrasos, desmontable realizado con placas de fibra mineral en medidas 61x 61 cm + bandas de ajuste en encuentro con Courtin Wall y continuo en recepción	Cielorrasos, desmontable realizado con placas de fibra mineral biseladas en medidas 61x 61 cm + bandas de ajuste en encuentro con Courtin Wall y Cielorraso tensado de PVC en recepción, salas de reunión principal y coffee
FRENTES DE OFICINA	Realizado en cristal float de 10 mm con perfilera de aluminio 15x25 mm y puertas pivotantes en Cristal Templado, con cerradura llave exterior y botón interior.	Realizados en sistema de frente de oficinas, conformado por cristal y perfilera de aluminio de espesor 45 mm. En privados se realiza en cristal simple y en salas de reunión en cristal doble con cortina, las puertas son enchapadas en madera lustre natural y herraje doble balancín.	Realizados en sistema de frente de oficinas, conformado por cristal y perfilera de aluminio de espesor 100 mm. En privados se realiza en cristal simple y en salas de reunión en cristal doble con cortina, las puertas son enchapadas en madera lustre natural y herraje doble balancín.
INSTALACION ELÉCTRICA, CABLEADO ESTRUCTURADO E ILUMINACIÓN	Instalación para puestos de trabajo terminados en periscopio, compuestos por 2 utp Cat 5e + 2 TN + 2 TPE. Artefactos de iluminación de 3x36w, marca estándar doble parabólico brillante (400 lux)	Instalación para puestos de trabajo terminados en periscopio, compuestos por 2 utp Cat 6xl + 2 TN + 2 TPE. Artefactos de iluminación de 3x36w marca estándar doble parabólico brillante (400 lux) más spots orientables.	Instalación para puestos operativos cableables y salas con cajas eléctrica a nivel de piso técnico con tapa, compuestos por 2 utp Cat 6xl + 2 TN + 2 TPE. Artefactos de iluminación de 3x36w y primera marca (400 lux) más spots orientables y luminarias de diseño en salas y recepción.
AIRE ACONDICIONADO	Instalación de AA existente ajustada al layout. Se reubican fancoils perimetrales, difusores más la incorporación de un fancoils perimetrales, difusores más la incorporación de un split en data center.	Instalación de AA existente ajustada al layout. Se reubican fancoils perimetrales, difusores más la incorporación de dos split de 3Tr en data center uno de ellos de Back up.	Instalación de AA existente ajustada al layout. Se reubican fancoils perimetrales, difusores y se incorporan persianas + termostatos en privados y dos split 3Tr con secuenciador de uso en data center.
INSTALACIONES ANEXAS	Control de accesos completo para dos puertas (controladora + 4 lectoras + retenciones magnéticas) sin soft de control, WIFI y cableado para sala multimedia. Instalación de extinción y detección de incendios, se reubican de acuerdo a nuevo layout.	Control de accesos completo para dos puertas (controladora + 4 lectoras + retenciones magnéticas) con soft de control, WIFI y equipamiento para sala multimedia. Instalación de extinción y detección, se reubican de acuerdo a nuevo layout + FM200 en Data Center.	Control de accesos completo para dos puertas (2 controladoras via IP + 4 lectoras biometricas + 4 retenciones electromagnéticas), WIFI, multimedia (TV Lcd 46”), proyector, pantalla de 100”, sistema de audio y panel de control de automatización. Instalación de extinción y detección, se reubican de acuerdo a nuevo layout + FM200 en Data Center, panel de alarma digital inteligente. Incluye placa c/2 lazos hasta 126 dispositivos c/u.

PISOS, REVESTIMIENTOS Y MESADAS	Pisos, en sectores Open Office y privados realizados con alfombra en rollo. En circulaciones alfombra modular boucle de alto tránsito, en Coffee y recepción piso flotante melamínico de 8 mm y placas de goma encastrable en Data Center. Piso técnico existente, desmonte y nivelación por paso de instalaciones.	Pisos, en sectores Open Office y privados realizados en alfombra modular de alto tránsito importada. Coffee y recepción con piso flotante de madera prefinished y placas de goma encastrable en Data center. Piso técnico existente, desmonte y nivelación por paso de instalaciones.	Pisos, en sectores Open Office y privados realizados en alfombra modular de alto tránsito importada, en Coffee linolium y en recepción marmetas de Boticcino. Piso técnico existente, desmonte y nivelación por paso de instalaciones y piso nuevo revestido en laminado plástico perfilado en Data Center.
PINTURA	Terminaciones, látex común en tabiques y cielorrasos.	Terminaciones, látex satinado en tabiques y látex común en cielorrasos.	Terminaciones, látex satinado sistema tintométrico, empapelado y revestimiento de madera en tabiques y látex común en cielorrasos, entelados en paredes salas de reunión y despachos directivos.
MOBILIARIO DE LINEAS Y SILLAS	Puestos operativos realizados en laminado plástico con mampara divisoria laqueada, estructura metálica y cajonera rodante; Privados con extensión, cajonera pedestal y cubrepiernas laqueado, por último muebles de guardado y mesas modulares realizadas en laminado plástico y patas metálicas. Muebles especiales realizados en Laminado Plástico, incluye recepción. Silla con apoyabrazos para puestos operativos y sillón en cuero para gerentes.	Puestos operativos realizados en laminado plástico con mampara divisoria tapizada en tela, estructura con patas de aluminio y cajonera pedestal. Privados con extensión en madera lustre natural, cajonera pedestal y cubrepiernas laminado plástico, por último muebles de guardado y mesas modulares realizadas en madera lustre natural y patas de aluminio. Muebles especiales realizados en Laminado Plástico y mueble de recepción gofrada. Sillas con apoyabrazos para puestos operativos. Sillón tapizado en cuero con apoyabrazos para gerentes.	Puestos operativos realizados en laminado plástico, canto replanado con mampara divisoria laqueada, cableable, estructura metálica y cajonera pedestal. Privados enchapados en madera lustre natural con extensión, cajonera pedestal archivos integrados y cubrepiernas laminado plástico, muebles de guardado y mesas modulares realizadas en laminado plástico y patas de metálicas. Muebles especiales realizados en Laminado Plástico y recepción enchapada en madera lustre natural. Sillas con apoyabrazos para puestos operativos. Sillón con ruedas y apoyabrazos y sistema basculante para oficinas de gerentes.
CORTINAS	Cortinas, venecianas de aluminio de 25 mm.	Cortinas, Roller screen.	Cortinas, Roller screen y Black out en salas multimedia.